

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont łazienek w domkach letniskowych w ośrodku socjnym GDDKiA Oddział w Łodzi we Władysławowie, ul. Drogowców 22”.

Lp.	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkow a	netto	brutto
		Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*	*
1.1	Zabezpieczenie placu robót	ryczałt	1		0,00	0,00
2	Roboty hydrauliczne	*	*	*	*	*
2.1	Zabezpieczenie podłóg	m2	60		0,00	0,00
2.2	Demontaż instalacji wodnej punktów	szt.	15		0,00	0,00
2.3	Montaż instalacji ciepła, zimna woda w miedzi	szt.	27		0,00	0,00
2.4	Montaż koryt maskujących pod instalację wodną	m2	12		0,00	0,00
2.5	Montaż bojlera elektrycznego 60 l	szt.	3		0,00	0,00
2.6	Montaż kabin prysznicowych czterościennych	szt.	5		0,00	0,00
2.7	Montaż kompaktów wc	szt.	4		0,00	0,00
2.8	Montaż szafek wraz umywalką i baterią	szt.	4		0,00	0,00
3	Roboty posadzka, płytki					
3.1	Demontaż podłogi płyta OSB (dwie warstwy)	m2	12		0,00	0,00
3.2	Montaż płyty OSB (pierwsza warstwa)	m2	12		0,00	0,00
3.3	Montaż płyty budowlanej (druga warstwa)	m2	12		0,00	0,00
3.4	Montaż hydroizolacji folia w płynie wraz z taśmą	m2	12		0,00	0,00

3.5	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek	m2	12		0,00	0,00
3.6	Ułożenie płytek ceramicznych	m2	12		0,00	0,00
3.7	Fugowanie	kg	5		0,00	0,00
3.8	Montaż listew przypodłogowych	m2	18		0,00	0,00
3.9	Montaż brodzików	szt.	3		0,00	0,00
4	Materiały	*	*	*	*	*
4.1	Klej do płytek wysokoplastyczny	kg	25		0,00	0,00
4.2	Płytki ceramiczne 33x33	m2	14		0,00	0,00
4.3	Kompakty WC	szt.	3		0,00	0,00
4.4	Wężyki elastyczne	szt.	27		0,00	0,00
4.5	Fuga 5 kg	szt.	1		0,00	0,00
4.6	Zestaw do hydroizolacji folia w płynie wraz z taśmą	szt.	1		0,00	0,00
4.7	Koryto plastikowe białe - maskujące instalację wodną	szt.	10		0,00	0,00
4.8	Listwa przypodłogowa biała polistyren ekstrudowany wys. 6-8 cm	szt.	8		0,00	0,00
5	ROBOTY KOŃCOWE	*	*	*	*	*
5.1	Sprzątanie placu robót	ryczałt	1		0,00	0,00
5.2	Utylizacja odpadów	ryczałt	1		0,00	0,00