
PRZEDMIAR ROBÓT RD 01_RDOŚ_OPOLE_V04-2022

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie muraw na stanowisku w Ligocie Dolnej
ADRES INWESTYCJI : obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny- stanowisko w Ligocie Dolnej
INWESTOR : Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ADRES INWESTORA : ul. Firmowa 1; 45-594 Opole

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Bogusław Kuran (Zagospodarowanie terenu)
DATA OPRACOWANIA : 23 czerwiec 2022r.

Stawka roboczogodziny : 24.00 zł
Poziom cen : II kw.2022 r

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23 czerwiec 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
przedm. Zabezpieczenie muraw na stanowisku w Ligocie Dolnej					
1		Roboty demontażowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym - pas o szer. 2,00 m 1400.00	m ² m ²	1400.00	
				RAZEM	1400.00
2 d.1	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy - pas o szer. 2,00 m 1400.00	m ² m ²	1400.00	
				RAZEM	1400.00
2		Roboty montażowe -ogrodzenie na słupkach stalowych			
3 d.2	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie ponad od- ległość normatywną - siatka powlekana w rolkach 30 lub 45 kg Krotność = 5 2.10	t t	2.10	
				RAZEM	2.10
4 d.2	KNP 01 0106-05.0@	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia - średna wysokość wznoszenia ca 10,00 m - siatka powleka- na w rolkach 30 lub 45 kg Krotność = 10 0.27	t t	0.27	
				RAZEM	0.27
5 d.2	KNP 01 1A02-04.05 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 10 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych - słupki ogrodzeniowe 2.48	t t	2.48	
				RAZEM	2.48
6 d.2	KNP 01 1A02-05.05 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie rur stalowych o ciężarze do 10 kg - dodatek za każdy 10 m wysokości wznoszenia- słupki ogrodzeniowe Krotność = 10 0.50	t t	0.50	
				RAZEM	0.50
7 d.2	KNR 2-02 1804-12 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m na słupkach stało- wych z rur śr. 45 mm H=2,80 m o roz- stawie co 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych; strefa przemarza- nia gruntu II - głę- bokość dołka 1,00 m , średnica dołka 0,25 m 700.00	m m	700.00	
				RAZEM	700.00

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
przedm.Zabezpieczenie muraw na stanowisku w Ligocie Dolnej			
1	Roboty demontażowe i przygotowawcze	1	2
2	Roboty montażowe -ogrodzenie na słupkach stalowych	3	7