

.....
pieczęć Wykonawcy

Kosztorys ofertowy						
Remont pomieszczeń biurowych III piętra wraz z korytarzem w siedzibie Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul.Mogilskiej 25						
Nr	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto *
1	Rozdział	ROBOTY BUDOWLANE NA III PIĘTRZE				
1.1	Element	Malowanie pomieszczeń biurowych				
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli biurowych i sprzętów - wraz z zabezpieczeniem oraz wniesieniem po zakończeniu robót	kpl	1		
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi wraz z wycięciem ościeżnicy stalowej wraz z demontażem zabudowy meblowej, szafy, pawlacza	kpl	1		
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego grzejnika wraz z wymiana na nowy stalowy 450x1400 wraz z głowica termostatyczna	kpl	1		
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie okien i klimatyzatorów - folia	kpl	9		
1.1.5	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi 5m2	m2	280		
1.1.6	KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2 m2 (w 1 miejscu)	m2	14		
1.1.7	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa - za szafami	m2	14		
1.1.8	KNR 202/2004/7	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - rura kanalizacyjna	m2	1,8		
1.1.9	KNR 202/2006/3 (2)	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm - zabudowa drzwi	m2	2		
1.1.10	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	m2	349		
1.1.11	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłogę z tynku - przewięto 25% powierzchni - sufit	m2	33,25		
1.1.12	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na sufitach 2-warstwowa	m2	16		
1.1.13	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m2	133		
1.1.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit - kolor biały	m2	133		
1.1.15	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, sufit - kolor biały	m2	133		
1.1.16	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłogę z tynku - przewięto 25% powierzchni - ściany	m2	77,5		
1.1.17	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m2	29		
1.1.18	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe	m2	310		
1.1.19	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	310		
1.1.20	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany wewnętrzne - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	310		
1.1.21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nakładki z PCV w kolorze białym na parapet	mb	3,69		
1.1.22	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej z możliwością zamknięcia (alumiiniowa)	kpl	12		

1.1.23	Kalkulacja indywidualna	Montaż wewnętrznej żaluzji kasetowej aluminiowej (listkowej) do każdej z kwater okiennych o wymiarach ok. 350 mm x 640 mm - wymagany pomiar na miejscu	szt.	12		
1.1.24	Kalkulacja indywidualna	Montaż wewnętrznej żaluzji kasetowej aluminiowej (listkowej) do każdej z kwater okiennych o wymiarach ok. 1500 mm x 640 mm - wymagany pomiar na miejscu	szt.	12		
1.1.25	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie po robotach budowlanych	kpl	1		
1.2	Element	Malowanie pomieszczenia socjalnego i toalety				
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli kuchennych	kpl	1		
1.2.2	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt.	1		
1.2.3	KNNR 8/225/2	Demontaż urządzeń sanitarnych, zlewozmywak, zmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl	1		
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż blatu kuchennego - faktura blatu do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	3,32		
1.2.5	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca giętka Dn 15mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1		
1.2.6	KNR 215/220/5 (1)	Zlewozmywak kamienny lub stalowy na szafce - rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	1		
1.2.7	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi 5m2	m2	19,55		
1.2.8	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2	16,55		
1.2.9	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku - przewięto 25% powierzchni - sufit	m2	2,08		
1.2.10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	8,34		
1.2.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit - kolor biały	m2	8,34		
1.2.12	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, sufit - kolor biały	m2	8,34		
1.2.13	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku - przewięto 25% powierzchni - ściany	m2	4,89		
1.2.14	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	19,55		
1.2.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	19,55		
1.2.16	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany wewnętrzne - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	19,55		
1.2.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - lakier transparentny	m2	16,55		
1.2.18	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej z możliwością zamknięcia (aluminowa)	szt.	1		
1.2.19	Kalkulacja indywidualna	Wymiana pojemników: na ręczniki papierowe w listkach, dozownik do płynu	kpl	1		
1.2.20	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie po robotach budowlanych	kpl	1		
1.3	Element	Wymiana wykładziny dywanowej				
1.3.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	146		
1.3.2	KNR 401/211/1	Oczyszczenia powierzchni wylewek z kleju p.a. - przyjęto 50%	m2	73		
1.3.3	KNR 401/804/1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m2 (w 1 miejscu) - przewięto no 2 miejsca w pokoju	miejsce	18		
1.3.4	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu) - przewięto no 2 miejsca w pokoju	miejsce	18		
1.3.5	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco wyrównująca grubości 2 mm	m2	146		
1.3.6	KNRW 202/1124/1	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podkładu, klasa trudnopalności Bfl-s1, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	146		
1.3.7	KNRW 202/1124/6	Cokół z wykładziny, klasa trudnopalności Bfl-s1, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m	193,2		

1.4	Element	Malowanie korytarza				
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie ścianki ppoż i korytarza przewiązki między stronami budynku	kpl	2		
1.4.2	Kalkulacja indywidualna	Tymczasowe oddzielenie części remontowanej z możliwością dojścia od pokoju 316 wraz z demontażem po zakończeniu robót - Ścianka działowa GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe	m2	23		
1.4.3	KNR 401/1205/1	Zerwanie starych tapet	m2	121,62		
1.4.4	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - ściany i sufit	m2	160,42		
1.4.5	NNRNB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	43,71		
1.4.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit	m2	43,71		
1.4.7	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, sufit	m2	43,71		
1.4.8	NNRNB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	121,62		
1.4.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	121,62		
1.4.10	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany wewnętrzne	m2	121,62		
1.4.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścianv wewnętrzne - lakier transparentny	m2	121,62		
1.4.12	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie po robotach budowlanych	kpl	1		
2	Rozdział	ROBOTY INSTALACYJNE				
2.1	Element	Instalacja elektryczna				
2.1.1	KNR 403/1001/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych ręcznie, podłoże: beton	m	160		
2.1.2	KNKRB 5/305/6 (2)	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtykowymi YDYp -3x1,5mm2; podłoże: cegła (2) - Oprawa LED nt. (L)120x(W)20x(H)53 min. 34W; min. 3400 lm; 4000K; długość świecenia min. 48000 godzin; min. stopień ochrony IP44; wraz wyłącznik pt. z ramką natynkową,	szt	26		
2.1.3	KNRW 508/209/3	Przewody układane w tynku, kabelkowe płaskie, podłoże betonowe, do 7,5 mm2 -przewód YDYp/o 4x1,5 mm2	m	160		
2.1.4	KNR 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25mm	m	160		
2.1.5	KNRW 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED - sufitowa okrągła duża - toaleta	szt.	3		
2.1.6	KNR 1326/105/1	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych dwubieg. 10A	szt	52		
2.1.7	KNR 1326/103/4	Demontaż i wymiana osprzetu instalacyjnego wymiana łączników p. t.	szt	14		
2.1.8	KSNR 5/405/3 (1)	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi, w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na betonie	szt	2		
2.1.9	KNRW 508/511/5 (1)	Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawa ewakuacyjna z piktogramem, dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego	kpl	2		
2.1.10	NNR 5 0506-01	Oprawy oświetleniowe - oprawy oświetlenia awaryjnego - przykręcane	kpl	4		
2.2	Element	Instalacja systemu telewizji użytkowej				
2.2.1	KNR 401/208/2	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2.	szt	2		
2.2.2	KNR 403/1008/1	Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1·m, na ścianie, rura Fi do 25·mm	szt	5		
2.2.3	KNR 508/101/4	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m	15		
2.2.4	KNR 508/110/1	Rury winidurkowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20·mm	m	15		
2.2.5	KNR 508/207/2	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 - Kabel FTP 6e zewnętrzny podwójna izolacja POE	m	40		
2.2.6	KNR 506/702/6	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych o średnicy żył do 0,9 mm pod zaciski, kabel bez ekranu 10-żyłowy POE	szt	1		

2.3	Element	Czujniki				
2.3.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż czujek dymu, montaż ponowny z wkuciem przewodów	kpl	13		
3	Rozdział	ROBOTY POZOSTAŁE				
3.1	Element	Utylizacja elementów z demontażu				
3.1.1	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja elementów z demontażu	kpl	1		
Suma wartości netto						
VAT 23 %						
Cena brutto (suma wartości netto + podatek VAT)						

Słownie cena oferty brutto:

* wartość netto to iloczyn pozycji: ilość, cena jednostkowa

.....
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika