PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku Nadleśnictwa Góra Śląska
ADRES INWESTYCJI: Góra, ul. Podwale 31
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Góra Śląska
ADRES INWESTORA: ul. Podwale 31, 56-200 Góra
BRANŻE: budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Piotr Jaroszczuk
DATA OPRACOWANIA: sierpień 2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
sierpień 2026

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Spis treści 2
Tabela elementów scalonych 3
Kosztorys ofertowy 4
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 4
2 WYRÓWNANIE POSADZEK 4
3 PRZEMUROWANIA ŚCIAN, ŚCIANKI, TYNKI 7
4 MALOWANIE ŚCIAN, DRZWI, TAPETOWANIE 8
5 WZMOCNIENIE WIĘŹBY, ROBOTY RÓŻNE 11
6 REGAŁY POM.1.4 12

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
2	WYRÓWNANIE POSADZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
3	PRZEMUROWANIA ŚCIAN, ŚCIANKI, TYNKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
4	MALOWANIE ŚCIAN, DRZWI, TAPETOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
5	WZMOCNIENIE WIĘŹBY, ROBOTY RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
6	REGAŁY POM.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%

Słownie: ***zero i 0/100 zł***

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont budynku Nadleśnictwa Góra Śląska						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,155	0,000	**0,00**
		obmiar = {drzwi pom.1.2} 1,1*0,5*2,1 1,155 RAZEM 1,155 m3				
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Demontaż okien i drzwi	szt.	2,000	0,000	**0,00**
		obmiar = {1,0*2,0} 1 1,000 {0,64*0,61} 1 1,000 RAZEM 2,000 szt.				
3 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	0,740	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.2.9} 0,74 0,740 RAZEM 0,740 m				
4 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	14,040	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.2.4} (1,46+1,7)*2*2,0-(0,8*2,0) 11,040 {Pom.2.5} 1,5*2,0 3,000 RAZEM 14,040 m2				
5 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	14,040	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.2.4} (1,46+1,7)*2*2,0-(0,8*2,0) 11,040 {Pom.2.5} 1,5*2,0 3,000 RAZEM 14,040 m2				
6 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,942	0,000	**0,00**
		obmiar = {gruz} poz.1 1,155 {gruz} poz.5*0,01 0,140 {okno} (0,64*0,61)*0,15 0,059 {drzwi } (1,0*2,0)*0,15 0,300 {parapet} 0,74*0,3*0,03 0,007 {płytki} poz.4*0,02 0,281 RAZEM 1,942 m3				
7 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	1,942	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.6 = 1,942 m3				
8 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację okien, gruzu i śmieci.	m3	1,942	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.6 = 1,942 m3				
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						**0,00**
2		WYRÓWNANIE POSADZEK				
9 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie lub wyniesienie szaf i regałów	kpl.	18,000	0,000	**0,00**
		obmiar = {parter} 9 9,000 {pietro} 9 9,000 RAZEM 18,000 kpl.				
10 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	1,350	0,000	**0,00**
		obmiar =				

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Pom. 1.4} 1,35 1,350 RAZEM 1,350 m2				
11 d.2	KNR 13-23 0105-02 analogia	Rozbiórki drewnianych podłóg - rozbiórka paneli	m2	274,880	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom. 1.1} 38,79 38,790 {Pom. 1.2} 18,85 18,850 {Pom. 1.3} 13,8 13,800 {Pom. 1.6} 18,06 18,060 {Pom. 1.7} 26,12 26,120 {Pom. 1.8} 15,61 15,610 *PIĘTRO* {Pom. 2.1} 28,79 28,790 {Pom. 2.2} 18,8 18,800 {Pom. 2.3} 13,1 13,100 {Pom. 2.5} 7,21 7,210 {Pom. 2.6} 14,68 14,680 {Pom. 2.7} 11,18 11,180 {Pom. 2.8} 22,84 22,840 {Pom. 2.9} 12,18 12,180 {Pom. 2.10} 14,87 14,870 RAZEM 274,880 m2				
12 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	17,480	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom. 1.9} 3,41 3,410 {Pom. 1.10} 9,56 9,560 *PIĘTRO* {Pom. 2.4} 4,51 4,510 RAZEM 17,480 m2				
13 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	17,480	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom. 1.9} 3,41 3,410 {Pom. 1.10} 9,56 9,560 *PIĘTRO* {Pom. 2.4} 4,51 4,510 RAZEM 17,480 m2				
14 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,525	0,000	**0,00**
		obmiar = {płytki} 17,48*0,02 0,350 {gruz} 17,48*0,01 0,175 RAZEM 0,525 m3				
15 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3	0,525	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.14 = 0,525 m3				
16 d.2	kalk. własna	Opłata za utylizację okien, gruzu i śmieci.	m3	0,525	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.14 = 0,525 m3				
17 d.2	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2	156,730	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER*				

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Pom. 1.1} 38,79 38,790 {Pom. 1.2} 18,85 18,850 {Pom. 1.3} 13,8 13,800 {Pom. 1.4} 1,35 1,350 {Pom. 1.6} 18,06 18,060 {Pom. 1.7} 26,12 26,120 {Pom. 1.8} 15,61 15,610 {Pom. 1.9} 3,41 3,410 {Pom. 1.10} 9,56 9,560 *PIĘTRO* {Pom. 2.7} 11,18 11,180 RAZEM 156,730 m2				
18 d.2	KNR W-01 0214-01	Samopoziomujący podkład na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB) - wykonanie warstwy sczepnej i ułożenie siatki podłogowej	m2	156,730	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.17 = 156,730 m2				
19 d.2	KNR W-01 0214-02	Samopoziomujący podkład o grubości 10 mm układany ręcznie na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB)	m2	156,730	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.17 = 156,730 m2				
20 d.2	KNR W-01 0214-04 analogia	Samopoziomujący podkład na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB) - dodatek za zmianę grubości warstwy o 1 mm przy układaniu ręcznym Krotność = 10	m2	156,730	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.17 = 156,730 m2				
21 d.2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą. Płytki imitujące panele drewniane.	m2	104,800	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom. 1.1} 38,79 38,790 {Pom. 1.4} 1,35 1,350 {Pom. 1.9} 3,41 3,410 {Pom. 1.10} 9,56 9,560 *PIĘTRO* {Pom. 2.1} 28,79 28,790 {Pom. 2.4} 4,51 4,510 {Pom. 2.5} 7,21 7,210 {Pom. 2.7} 11,18 11,180 RAZEM 104,800 m2				
22 d.2	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	108,120	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom. 1.1} 5,81*2+7,49*2+1,05+5,3*2+1,3+1,1 40,650 {Pom. 1.4} (1,15+1,17)*2 4,640 {Pom. 1.9} (2,47+1,38)*2 7,700 *PIĘTRO* {Pom. 2.1} (8,45+7,59)*2-(3,49+2,59) 26,000 {Pom. 2.5} 2,69*2+1,59*2+1,77+1,7+1,0+1,1 14,130 {Pom. 2.7} (5,44+2,06)*2 15,000 RAZEM 108,120 m				
23 d.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	108,120	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.22 = 108,120 m				
24 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	188,910	0,000	**0,00**

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = *PARTER* {Pom. 1.2} 18,85 18,850 {Pom. 1.3} 13,8 13,800 {Pom. 1.6} 18,06 18,060 {Pom. 1.7} 26,12 26,120 {Pom. 1.8} 15,61 15,610 *PIĘTRO* {Pom. 2.2} 18,8 18,800 {Pom. 2.3} 13,1 13,100 {Pom. 2.6} 14,68 14,680 {Pom. 2.8} 22,84 22,840 {Pom. 2.9} 12,18 12,180 {Pom. 2.10} 14,87 14,870 RAZEM 188,910 m2				
25 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m	185,230	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom. 1.2} 4,0+3,11+3,98+4,81+1,2 17,100 {Pom. 1.3} 3,86+3,67+2,98+2,79+1,22 14,520 {Pom. 1.6} (3,96+4,56)*2 17,040 {Pom. 1.7} (4,98+5,24)*2 20,440 {Pom. 1.8} (3,79+4,12)*2 15,820 *PIĘTRO* {Pom. 2.2} 4,0+4,79+3,95+3,1+1,23 17,070 {Pom. 2.3} 3,68+2,61+0,42+0,42+1,45+1,38+1,29+2,93 14,180 {Pom. 2.6} (4,71+4,12)*2 17,660 {Pom. 2.8} (5,32+4,66)*2 19,960 {Pom. 2.9} (4,32+3,58)*2 15,800 {Pom. 2.10} (4,43+3,39)*2 15,640 RAZEM 185,230 m				
Razem dział: WYRÓWNANIE POSADZEK						**0,00**
3		PRZEMUROWANIA ŚCIAN, ŚCIANKI, TYNKI				
26 d.3	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian. Zamurowania otworów drzwiowych, okien.	m2	2,726	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom.1.2} 1,1*2,1 2,310 *PIĘTRO* {Pom.2.9} 0,64*0,65 0,416 RAZEM 2,726 m2				
27 d.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	2,756	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.2.5} 1,7*2,68-(0,9*2,0) 2,756 RAZEM 2,756 m2				
28 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	14,564	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom.1.2} (1,1*2,1)*2 4,620 *PIĘTRO* {Pom.2.5} (1,7*2,68)*2 9,112 {Pom.2.9} (0,64*0,65)*2 0,832 RAZEM 14,564 m2				

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych.	m2	14,564	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.28 = 14,564 m2				
Razem dział: PRZEMUROWANIA ŚCIAN, ŚCIANKI, TYNKI						**0,00**
4		**MALOWANIE ŚCIAN, DRZWI, TAPETOWANIE**				
30 d.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian wraz z zeskrobaniem starych powłok malarskich.	m2	1 103,444	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom.1.1} (1,1+5,3*2+0,2+0,8)*3,09+(5,81+4,58+1,71+1,05+1,54+1,2+1,0+6,55)*3,07+(1,36*1,1)-(1,0*2,0*3+0,9*2,0+0,6*2,0+1,4*2,5+0,9*2,5) 97,950 {Pom.1.2} (4,0+4,8+3,98+3,11+1,21)*3,12-(1,0*2,0) 51,352 {Pom.1.3} (3,86+3,67+2,97+2,79+1,25)*3,17-(1,0*2,0) 44,092 {Pom.1.4} (1,15+1,17)*2*3,17+(0,48*2,1*2+0,48*0,9)-(0,9*2,0*2) 13,557 {Pom.1.6} (4,56+3,96)*2*3,12-(0,9*2,0) 51,365 {Pom.1.7} (5,24+4,98)*2*3,08-(1,0*2,0+0,9*2,0*2) 57,355 {Pom.1.8} (4,12+3,79)*2*3,1-(0,9*2,0) 47,242 {Pom.1.9} (2,47+1,38)*2*3,07-(0,6*2,0) 22,439 {Pom.1.10} (2,93+1,75+0,55+0,14+1,22+3,53+0,97*2+1,4*2+0,86*2+1,2*4+0,97*2)*0,89 20,755 {sufity} 151,65 151,650 *PIĘTRO* {Pom.2.1} (1,67+1,61*2+0,74+5,98+3,03+1,06+0,5+6,78+1,57)*2,59-(0,9*2,0*8+0,8*2,0) 47,585 {Pom.2.2} (4,79+4,0+3,1+3,95+1,25)*2,65-(0,9*2,0) 43,489 {Pom.2.3} (3,68+2,93+3,03+0,42+1,45+1,38+1,29)*2,68-(0,9*2,0) 36,202 {Pom.2.4} (1,46+1,7)*2*0,67 4,234 {Pom.2.5} (2,69+1,88*2+0,44+1,3+1,0+0,54+2,14+1,7+1,1)*2,68-(0,9*2,0+0,8*2,0) 35,916 {Pom.2.6} (4,71+4,12)*2*2,66-(0,9*2,0) 45,176 {Pom.2.7} 5,44*2,72+5,44*0,98+[((0,98+2,72)*2,06)/2]*2-(0,9*2,0) 25,950 {Pom.2.8} (5,32+4,66)*2*2,66-(0,9*2,0*2) 49,494 {Pom.2.9} (4,32+3,58)*2*2,66-(0,9*2,0) 40,228 {Pom.2.10} (4,43+3,39)*2*2,66-(0,9*2,0) 39,802 {Pom.2.11 /1.11} (2,59*3,48)+((3,48*1,78)/2)+(2,92*4,38)+((2,92*1,61)/2)-(2,0*2,25) 22,751 {sufity} 154,86 154,860 RAZEM 1 103,444 m2				
31 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	1 123,772	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER*				

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Pom.1.1} (1,1+5,3*2+0,2+0,8)*3,09+(5,81+4,58+1,71+ 1,05+1,54+1,2+1,0+6,55)*3,07+(1,36*1,1)- (1,0*2,0*3+0,9*2,0+0,6*2,0+1,4*2,5+0,9*2,5) 97,950 {Pom.1.2} (4,0+4,8+3,98+3,11+1,21)*3,12-(1,0*2,0) 51,352 {Pom.1.3} (3,86+3,67+2,97+2,79+1,25)*3,17-(1,0*2,0) 44,092 {Pom.1.4} (1,15+1,17)*2*3,17+(0,48*2,1*2+0,48*0,9)- (0,9*2,0*2) 13,557 {Pom.1.6} (4,56+3,96)*2*3,12-(0,9*2,0) 51,365 {Pom.1.7} (5,24+4,98)*2*3,08-(1,0*2,0+0,9*2,0*2) 57,355 {Pom.1.8} (4,12+3,79)*2*3,1-(0,9*2,0) 47,242 {Pom.1.9} (2,47+1,38)*2*3,07-(0,6*2,0) 22,439 {Pom.1.10} (2,93+1,75+0,55+0,14+1,22+3,53+0,97*2+ 1,4*2+0,86*2+1,2*4+0,97*2)*0,89 20,755 {sufity} 151,65 151,650 *PIĘTRO* {Pom.2.1} (1,67+1,61*2+0,74+5,98+3,03+1,06+0,5+ 6,78+1,57)*2,59-(0,9*2,0*8+0,8*2,0) 47,585 {Pom.2.2} (4,79+4,0+3,1+3,95+1,25)*2,65-(0,9*2,0) 43,489 {Pom.2.3} (3,68+2,93+3,03+0,42+1,45+1,38+1,29)* 2,68-(0,9*2,0) 36,202 {Pom.2.4} (1,46+1,7)*2*2,67-(0,8*2,0) 15,274 {Pom.2.5} (1,1+1,7)*2*2,68+(2,69+1,88*2+1,3+0,44+ 0,54+0,28+1,7+1,0+0,92+1,1)*2,68-(0,9*2,0 +0,8*2,0*3) 45,204 {Pom.2.6} (4,71+4,12)*2*2,66-(0,9*2,0) 45,176 {Pom.2.7} 5,44*2,72+5,44*0,98+[((0,98+2,72)*2,06)/2]* 2-(0,9*2,0) 25,950 {Pom.2.8} (5,32+4,66)*2*2,66-(0,9*2,0*2) 49,494 {Pom.2.9} (4,32+3,58)*2*2,66-(0,9*2,0) 40,228 {Pom.2.10} (4,43+3,39)*2*2,66-(0,9*2,0) 39,802 {Pom.2.11 /1.11} (2,59*3,48)+((3,48*1,78)/2)+(2,92*4,38)+ ((2,92*1,61)/2)-(2,0*2,25) 22,751 {sufity} 154,86 154,860 RAZEM 1 123,772 m2				
32 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych. Założono 20% przygotowania powierzchni pod malowanie	m2	224,754	0,000	**0,00**
		obmiar = poz.31 * 0,2 = 224,754 m2				
33 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	928,404	0,000	**0,00**
		obmiar = *PARTER* {Pom.1.2} (4,0+4,8+3,98+3,11+1,21)*3,12-(1,0*2,0) 51,352 {Pom.1.3} (3,86+3,67+2,97+2,79+1,25)*3,17-(1,0*2,0) 44,092 {Pom.1.4} (1,15+1,17)*2*3,17+(0,48*2,1*2+0,48*0,9)- (0,9*2,0*2) 13,557 {Pom.1.6} (4,56+3,96)*2*3,12-(0,9*2,0) 51,365				

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Pom.1.7} (5,24+4,98)*2*3,08-(1,0*2,0+0,9*2,0*2) 57,355 {Pom.1.8} (4,12+3,79)*2*3,1-(0,9*2,0) 47,242 {Pom.1.9} (2,47+1,38)*2*3,07-(0,6*2,0) 22,439 {Pom.1.10} (2,93+1,75+0,55+0,14+1,22+3,53+0,97*2+ 1,4*2+0,86*2+1,2*4+0,97*2)*0,89 20,755 {sufity} 151,65 151,650 *PIĘTRO* {Pom.2.2} (4,79+4,0+3,1+3,95+1,25)*2,65-(0,9*2,0) 43,489 {Pom.2.3} (3,68+2,93+3,03+0,42+1,45+1,38+1,29)* 2,68-(0,9*2,0) 36,202 {Pom.2.5} (2,69+1,88*2+1,3+0,44+0,54+1,0+0,28+1,1+ 0,92+1,7)*2,68-(0,9*2,0+0,8*2,0) 33,396 {Pom.2.6} (4,71+4,12)*2*2,66-(0,9*2,0) 45,176 {Pom.2.7} 5,44*2,72+5,44*0,98+[((0,98+2,72)*2,06)/2]* 2-(0,9*2,0) 25,950 {Pom.2.8} (5,32+4,66)*2*2,66-(0,9*2,0*2) 49,494 {Pom.2.9} (4,32+3,58)*2*2,66-(0,9*2,0) 40,228 {Pom.2.10} (4,43+3,39)*2*2,66-(0,9*2,0) 39,802 {sufity} 154,86 154,860 RAZEM 928,404 m2				
34 d.4	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor jasny, natrysk kroplowy z podkładem	m2	168,286	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.1.1 - korytarz parter} (1,1+5,3*2+0,2+0,8)*3,09+(5,81+4,58+1,71+ 1,05+1,54+1,2+1,0+6,55)*3,07+(1,36*1,1)- (1,0*2,0*3+0,9*2,0+0,6*2,0+1,4*2,5+0,9*2,5) 97,950 {Pom.2.1 - korytarz piętro} (1,67+1,61*2+0,74+5,98+3,03+1,06+0,5+ 6,78+1,57)*2,59-(0,9*2,0*8+0,8*2,0) 47,585 {Pom.2.11/1.11 - klatka schodowa} (2,59*3,48)+((3,48*1,78)/2)+(2,92*4,38)+ ((2,92*1,61)/2)-(2,0*2,25) 22,751 RAZEM 168,286 m2				
35 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	27,026	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.2.4} (1,46+1,7)*2*2,67-(0,8*2,0) 15,274 {Pom.2.5} (1,1+1,7)*2*2,67-(0,8*2,0*2) 11,752 RAZEM 27,026 m2				
36 d.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	27,026	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.2.4} (1,46+1,7)*2*2,67-(0,8*2,0) 15,274 {Pom.2.5} (1,1+1,7)*2*2,67-(0,8*2,0*2) 11,752 RAZEM 27,026 m2				
37 d.4	KNR 19-01 1306-03	Tapetowanie ścian tapetami wytłaczanymi na styk. Ułożenie tapet dekoracyjnych z motywem leśnym.	m2	21,300	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.1.1} 3,3*3,0 9,900 {Pom.1.7} 1,5*3,0+2,3*3,0 11,400 RAZEM 21,300 m2				
38 d.4	KNR 4-01 0902-05 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z 2 warstw płyty pilśniowej bez rozbierania skrzydeł. Likwidacja uszkodzeń, pęknięć, ubytków, itp.	szt.	19,000	0,000	**0,00**

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = *{drzwi wew.}* {1,0*2,0} 2 2,000 {0,9*2,0} 3+9 12,000 {0,8*2,0} 1 1,000 {0,6*2,0} 2 2,000 {drzwi zew.} 2 2,000 RAZEM 19,000 szt.				
39 d.4	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	19,000	0,000	**0,00**
		obmiar = *{drzwi wew.}* {1,0*2,0} 2 2,000 {0,9*2,0} 3+9 12,000 {0,8*2,0} 1 1,000 {0,6*2,0} 2 2,000 {drzwi zew.} 2 2,000 RAZEM 19,000 szt.				
40 d.4	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2. Szlifowanie drzwi i drewnianych parapetów, przygotowanie powierzchni pod malowanie.	m2	35,400	0,000	**0,00**
		obmiar = {drzwi} (1,0*2,0*2)+(0,9*2,0*12)+(0,8*2,0*1)+(0,6* 2,0*2)+(1,0*2,1*1)+(1,49*2,1*1) 34,829 {parapet} 1,63*0,35 0,571 RAZEM 35,400 m2				
41 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowe ponad 1.0 m2	m2	35,825	0,000	**0,00**
		obmiar = {drzwi} (1,0*2,0*2)+(0,9*2,0*12)+(0,8*2,0*1)+(0,6* 2,0*2)+(1,0*2,5*1)+(1,49*2,5*1) 35,825 RAZEM 35,825 m2				
42 d.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.	1,000	0,000	**0,00**
		obmiar = {parapet} 1 1,000 RAZEM 1,000 szt.				
43 d.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą sytemową	m2	3,600	0,000	**0,00**
		obmiar = {Pom.1.2 } 1,0*2,0 2,000 {Pom.2.5} 0,8*2,0 1,600 RAZEM 3,600 m2				
Razem dział: MALOWANIE ŚCIAN, DRZWI, TAPETOWANIE						**0,00**
5		**WZMOCNIENIE WIĘŹBY, ROBOTY RÓŻNE**				
44 d.5	KNR 4-01 0611-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2	m2	3,810	0,000	**0,00**
		obmiar = ((0,18 + 0,14 + 0,18) * 2,00)*3 3,000 ((0,20 + 0,14 + 0,20) * 1,50) 0,810 RAZEM 3,810 m2				
45 d.5	KNR 4-01 0612-02	Odcięcie zagrzybionych części elementów drewnianych o powierzchni przekroju do 100 cm2 w miejscu trudno dostępnym	szt.	4,000	0,000	**0,00**
		obmiar = 4,000 szt.				

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
46 d.5	KNR 4-01 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2	4,080	0,000	**0,00**
		obmiar =				
		((0,18 + 0,14 + 0,18) * 2,00)*3 3,000				
		((0,20 + 0,14 + 0,20) * 2,00) 1,080				
		RAZEM 4,080 m2				
47 d.5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	8,000	0,000	**0,00**
		obmiar = 2,0 * 4 = 8,000 m				
48 d.5	KNR 4-01 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - impregnacja całej więźby dachowej	m2	50,000	0,000	**0,00**
		obmiar = 50,000 m2				
49 d.5	kalk. własna	Likwidacja zacieku nad drzwiami wejściowymi	kpl.	1,000	0,000	**0,00**
		obmiar =				
		{Pom.1.1} 1 1,000				
		RAZEM 1,000 kpl.				
50 d.5	kalk. własna	Likwidacja zacieku na klatce schodowej	kpl.	1,000	0,000	**0,00**
		obmiar =				
		{Pom.1.11} 1 1,000				
		RAZEM 1,000 kpl.				
51 d.5	kalk. własna	Wygłuszenie ścian w pom.2.7	m2	40,638	0,000	**0,00**
		obmiar =				
		{ściany}				
		(5,44*2,72)+(5,44*0,98)+[((0,98+2,72)*2,06)/ 2]*2-(0,9*2,0) 25,950				
		{sufit} 5,44*2,7 14,688				
		RAZEM 40,638 m2				
Razem dział: WZMOCNIENIE WIĘŹBY, ROBOTY RÓŻNE						**0,00**
6		REGAŁY POM.1.4				
52 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż regału magazynowego do pom. 1.4 (110x180x40 - 1szt.)	szt	1,000	0,000	**0,00**
		obmiar =				
		{Pom.1.4} 1 1,000				
		RAZEM 1,000 szt				
53 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż regału magazynowego do pom. 1.4 (75x180x40 - 1szt.)	szt	1,000	0,000	**0,00**
		obmiar =				
		{Pom.1.4} 1 1,000				
		RAZEM 1,000 szt				
Razem dział: REGAŁY POM.1.4						**0,00**
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 6941 Użytkownik: SMARTBUD