

Śmiechowice, dnia.2017-10-24

L.dz./..405/2017

PGL Nadleśnictwo Brzeg
ul. Kilińskiego 1
49-300 -Brzeg

Dotyczy warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynku biurowego na działce 174/13 w Rogalicach.

Zapewniamy dostawę wody dla projektowanego budynku biurowego na działce **174/13 w miejscowości Rogalice** - Gmina Lubsza na następujących warunkach technicznych podłączenia do sieci wodociągowej .

- Poprzez wpięcie do sieci PVC 160 przechodzącej przez działkę **174/13**. Wpięcie wykonać nawiertką i przewodem PE 32 wprowadzić do budynku biurowego.
 - Trasa przyłącza powinna być jak najkrótsza wolna od zabudowy i nasadzeń przebiegać jak na załączonym planie.
 - Wodomierz należy zamontować w zestawie wodomierzowym (konsoli) bezpośrednio po wejściu przyłącza do obiektu, za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy, zagłębienie sieci około 1,3 m, ciśnienie w sieci około 2.5 atm. Do montażu należy wykorzystać złączki szybkoskrętne (np. firmy: Hawle: Fischer lub inne.
 - **Przyłącze kanalizacyjne należy zaprojektować** do istniejącego projektu sieci kanalizacji sanitarnej z pozwoleniem na budowę znajdującego się w Gminie Lubsza.
 - Opracowanie dokumentacji musi być zgodne z warunkami technicznymi wykonstwa i odbioru instalacji wodno- kanalizacyjnych.
 - Przed zasypaniem wykopu przyłącza należy zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę, inwentaryzację dostarczyć do ZWiK Śmiechowice.
 - Odbiór wykonanego przyłącza (przed zasypaniem przewodu przyłączeniowego) należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp.zo.o..**
 - Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przyłącza inwestor wykonuje na własny koszt. Przyłącze nie przechodzi na własność zakładu. Protokół odbiorowy stanie się podstawą zawarcia umowy na dostawę wody i odbioru ścieków.

Wydane warunki posiadają ważność 3 lata od daty ich wydania a opracowany na ich podstawie projekt należy uzgodnić w tutejszym Zakładzie