

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Rozbiórka obiektu - stołówka z zapleczem kuchennym i przyległą wiatą stalową			
1 d.1	KNR 4-04 0506-04 z.o.3.1. analogia		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych i obłożenia ścian - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
			$(4,9 + 2,3) * 7,55 * 6 + (36,4 * 2 + 7,55) * 2,5$	m2	527,035	
					RAZEM	527,035
2 d.1	KNR 4-04 0803-01 analogia		Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją	m2		
			597,96	m2	597,960	
					RAZEM	597,960
3 d.1	KNR 2-25 0205-02		Wiaty stalowe o konstrukcji rozbiieralnej-przenośnej pokryte blachą trapezową - rozebranie	m2		
			$30 * 7,55$	m2	226,500	
					RAZEM	226,500
4 d.1	KNR 4-04 0810-01		Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych słupów stołówki	szt.		
			28	szt.	28,000	
					RAZEM	28,000
5 d.1	KNR 2-31 0801-03		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej posadzek pod wiatą, stołówką oraz utwardzenia przed wejściem	m2		
			$30 * 7,55 + 36 * 7 + 2,6 * 3,8$	m2	488,380	
					RAZEM	488,380
6 d.1	KNR 4-04 0303-01 z.o.3.1.		Rozebranie ścian żelbetonowych o grubości do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
			$(1,85 * 2 + 5,25) * 1,3 * 0,2$	m3	2,327	
					RAZEM	2,327
7 d.1	KNR 2-31 0801-03		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej schody i podesty	m2		
			$1,85 * 5,25 + 1,7 * 1,9 + 1,65 * 3,35 + 1,25 * 2,35$	m2	21,408	
					RAZEM	21,408
8 d.1	KNR 4-04 0601-01 analogia		Przewracanie murów zewnętrznych i wewnętrznych z cegły za pomocą koparki i liny	m3		
			$(36,4 + 7,55) * 2 * 2,5 * 0,25 + 7 * 2,5 * 4 * 0,25 + (36 * 2,5 * 2 + 5,75 * 2,8 * 6 * 2) * 0,12$	m3	117,222	
					RAZEM	117,222
9 d.1	KNR 4-04 0303-01 z.o.3.1. analogia		Rozebranie ścian fundamentowych o grubości do 40 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
			$((36,4 + 7,55) * 2 * 1,2 + 7 * 4 * 1,2) * 0,4$	m3	55,632	
					RAZEM	55,632
10 d.1	KNR 4-01 0354-03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.		
			$3 * 6 * 2$	szt.	36,000	
					RAZEM	36,000
11 d.1	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
			$4 + 4 + 2 + 2$	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
12 d.1	KNR 13-12 0202-02		Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - po robotach rozbiórkowych	m3		
			$550 * 0,1$	m3	55,000	
					RAZEM	55,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Rozbiórka obiektu - toaleta murowana			
13 d.2	KNR 4-04 0506-04 z.o.3.1. analogia		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
			3,25 * 2,2	m2	7,150	
					RAZEM	7,150
14 d.2	KNR 4-04 0403-04 z.o.3.1.		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
			7,15	m2	7,150	
					RAZEM	7,150
15 d.2	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
16 d.2	KNR 4-04 0601-01 analogia		Przewracanie murów zewnętrznych i wewnętrznych z cegły za pomocą koparki i liny	m3		
			$((3,25 + 1,9) * 2 * 2,8 - 0,6 * 2 * 3) * 0,25 + 1,4 * 2 * 2,3 * 0,15$	m3	7,276	
					RAZEM	7,276
17 d.2	KNR 2-31 0801-03		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej schody i podesty	m2		
			$1,85 * 5,25 + 1,7 * 1,9 + 1,65 * 3,35 + 1,25 * 2,35$	m2	21,408	
					RAZEM	21,408
18 d.2	KNR 2-31 0801-03		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - posadzka i utwardzenie zewnętrzne	m2		
			$1,4 * 2,75 * 0,15 + (1,4 * 5,4 + 6 + 4)$	m2	18,138	
					RAZEM	18,138
19 d.2	KNR 13-12 0202-02		Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - po robotach rozbiórkowych	m3		
			100 * 0,1	m3	10,000	
					RAZEM	10,000
3			Rozbiórka obiektu - drewnutnia (barak stalowy)			
20 d.3	KNR 4-04 0506-04 z.o.3.1. analogia		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
			6,5 * 4	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
21 d.3	KNR 2-25 0102-02		Demontaż obiektów kontenerowych	kont ener		
			1	kont ener	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 2-25 0205-02		Wiaty stalowe o konstrukcji rozbielalnej-przenośnej pokryte blachą trapezową - rozebranie	m2		
			3,6 * 3,1	m2	11,160	
					RAZEM	11,160
4			Rozbiórka obiektu - kontenery stalowe - 2 sztuki			
23 d.4	KNR 2-25 0102-02		Demontaż obiektów kontenerowych	kont ener		
			2	kont ener	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
5			Rozbiórka obiektu - Stacja TRAFO typ PST 15/400 ustawiona na gruncie z ogrodzeniem z siatki			
24 d.5	KNR 2-31 0818-04		Rozebranie ogrodzeń z siatki	m		
			7,9 + 9,25 + 7,76 + 9,3	m	34,210	
					RAZEM	34,210
6			Rozbiórka obiektu - schody stalowe na skarpie			
25 d.6	KNR 4-04 0802-01		Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji	m2		
			(1,65 + 11 * 0,25 + 3,55 + 10 * 0,25 + 2,05 + 12 * 0,25 + 2,05) * 3	m2	52,650	
					RAZEM	52,650
7			Rozbiórka obiektu - szambo 6m3 i 16 m3			
26 d.7	KNR 4-04 0305-02 z.o.3.1.		Rozebranie przy grubości płyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
			2,6 * 3,7 * 0,15 + 3,3 + 7,3 * 0,15	m3	5,838	
					RAZEM	5,838
27 d.7	KNR 2-01 0230-01		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
			6 + 16 - 5,84	m3	16,160	
					RAZEM	16,160
8			Rozbiórka obiektu - studnia głębinowa z hydroforem ogrodzona siatką			
28 d.8	KNR 2-31 0818-04		Rozebranie ogrodzeń z siatki	m		
			5,1 + 5,1 + 4,8 + 4,8	m	19,800	
					RAZEM	19,800
29 d.8	KNR 2-31 0801-03		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - płyta pod hydroforem	m2		
			2,7 * 2,5 * 0,2	m2	1,350	
					RAZEM	1,350
9			Rozbiórka obiektu - sieci podziemne - wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna			
30 d.9	analiza indywidualna		Rozbiórka sieci podziemnych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10			Rozbiórka obiektu - załadunek i utylizacja materiałów z rozbiórki			
31 d.10	KNR 2-37/GEO 0805-01 analogia		Załadunek mechaniczny gruzu	m3		
			73,26 + 2,33 + 5,97 + 117,22 + 55,63 + 7,28 + 3,21 + 5,84	m3	270,740	
					RAZEM	270,740
32 d.10			Utylizacja materiału z rozbiórki	m3		
			270,74	m3	270,740	
					RAZEM	270,740