

**Przedmiar na odmulenie rowu wraz z ścinką poboczy oraz
uzupełnieniem brakujących przyczółków kamiennych na drodze
leśnej Chomątowej**

1 – ścięcie poboczy wraz z rozplantowaniem grunt kat. IV

$$2010\text{m} \times 0,1 \times (0,6 + 1,2) / 2 = 0,9 \times 0,1 \times 2010 = 180,9 \text{ m}^3$$

2 – karczowanie krzaków na całej długości

$$2010\text{m} \times 0,9 = 1809 \text{ m}^2$$

3 – odmulenie rowu warstwą 0,3m grunt kat. IV, szerokość rowu w dnie 0,4m i nachyleniu skarpy 1÷1,5 wraz z rozplantowaniem. Przyjęto głębokość rowu na całej długości 0,6m

$$2010\text{m} \times 0,26\text{m}^3 = 522,6\text{m}^3$$

4 – wykonanie muru oporowego 2,5m³

ADAM KĘDZIOREK
Spec. instalacyjno-inżynierskiej
Spec. konstrukcyjno-inżynierskiej
Nr 2767/94
Spec. wodno-melioracyjna Nr 517/78/83
Izba DOS/WM/0038/02

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Odmulenie rowu z ścinką poboczy oraz uzupełnieniem brakujących przyczółków kamiennych na drodze leśnej Chomątowej
NAZWA INWESTORA: Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieżka”
ADRES INWESTORA: ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Adam Kędziorek
DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 24 marca 2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0206-05 analogia	Ścięcie poboczy wraz z rozplantowaniem (grunt kat.IV)	m3		
		0,9 * 0,1 * 2010	m3	180,900	
				RAZEM	180,900
2	KNR 2-01 0109-05	Karczowanie krzaków na całej długości	m2		
		1809	m2	1 809,000	
				RAZEM	1 809,000
3	KNNR-W 10 2302-06 analogia	Odmulenie rowu warstwą 0,3 m w gruncie kat.IV, szerokość rowu w dnie 0,4 m i nachyleniu skarpy 1-1,5 wraz z rozplantowaniem. Przyjęto głębokość rowu na całej długości 0,6 m	m3		
		2010 * 0,26	m3	522,600	
				RAZEM	522,600
4	KNR 2-11 0415-05 analogia	Wykonanie muru oporowego	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500