

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku US w Cieszynie
ADRES INWESTYCJI : ul. Ignacego Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1		Zabezpieczenie i wydzielenie stref bezpieczeństwa	m ²		
d.1		3*15	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
2		Rozebranie okładzin z płyt kamiennych grubości 2 cm na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	kalk. własna	2,85*2,75	m ²	7,838	
	schody	((1,83+1,45)/2)*0,78	m ²	1,279	
	spocznik	0,38*2,85*4	m ²	4,332	
	stopnice	0,15*2,85*4	m ²	1,710	
	podstopnice	0,40*1,95*2	m ²	1,560	
	daszek murku				
				RAZEM	16,719
3	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - schody i podesty	m ²		
d.1	0211-03	poz.2	m ²	16,719	
	analogia				
	schodu i				
	spoczniki				
				RAZEM	16,719
4	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	2,85*1,0*2*2	m ²	11,400	
	analogia	-((0,1+0,50)/2)*1,95*2	m ²	-1,170	
	murki	0,15*0,85*2	m ²	0,255	
				RAZEM	10,485
5	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
d.1	1306-01	2	szt.	2,000	
	z murków				
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0109-09	poz.2*0,02	m ³	0,334	
	0109-10	poz.3*0,04	m ³	0,669	
				RAZEM	1,003
7		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.6	m ³	1,003	
				RAZEM	1,003
8	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej dla wykonania remontu schodów - do ponownego montażu	m ²		
d.1	0805-03	2,5*1,0	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
2		Roboty budowlane			
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	1,95*0,85*2*2	m ²	6,630	
	murki	-((0,1+0,50)/2)*1,95*2	m ²	-1,170	
		0,15*0,85	m ²	0,128	
				RAZEM	5,588
10	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.2	m ²	16,719	
				RAZEM	16,719
11	KNR 2-02	Posadzki pełne grubości do 2 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2 - spocznik	m ²		
d.2	2111-01	Płyta granitowa płomieniowana grub 2 cm			
	kalk. własna	2,85*2,75	m ²	7,838	
	spocznik	((1,83+1,45)/2)*0,78	m ²	1,279	
				RAZEM	9,117
12	KNR 2-02	Cokoliki wysokości do 20 cm	m		
d.2	2111-13	Płyta granitowa polerowana grub 2 cm			
	analogia	1,53*2,75	m	4,208	
		0,35*3*3	m	3,150	
		0,15*3*2	m	0,900	
		0,15*0,8*2	m	0,240	
				RAZEM	8,498
13	KNR 2-02	Stopnice proste okładzinowe grubości do 2 cm i szerokości stopnia 30 cm (szer wraz z zakładem 35 cm) - stopnice	m		
d.2	2112-02	Płyta granitowa płomieniowana grub 2 cm			
	analogia	0,38*2,85*4	m	4,332	
	stopnice				
				RAZEM	4,332

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02	Podstopnice proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 30 cm	m		
d.2	2112-02	(szerokość wraz zakładem 20 cm)			
	analogia	<i>Płyta granitowa polerowana grub 2 cm</i>	m	1,710	
	podstopnice	0,15*2,85*4		RAZEM	1,710
14'	KNR 2-02	Nakrywa murków przy schodach szerokości do 45 cm - naprywa z piaskowca	m		
d.2	2109-06		m	5,600	
	analogia	2,8*2		RAZEM	5,600
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z	m ²		
d.2	0728-01	cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w	m ²	10,485	
	analogia	1 miejscu - naprawa uszkodzonych tynków		RAZEM	10,485
		poz.4			
16	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - zaprawa CT 87	m ²		
d.2	0106-08		m ²	10,485	
		poz.15		RAZEM	10,485
17	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa pod uzupełnienie wyprawy elewacyj-	m ²		
d.2	0115-01	nej	m ²	10,485	
		poz.16		RAZEM	10,485
18	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym	m ²		
d.2	0115-04	podłożu. Tynk silikonowy CT 75 faktura "kornik"; ściany płaskie i powierzchnie	m ²	10,485	
		poziome; ziarno 3 mm		RAZEM	10,485
		poz.17			
19	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy - poma-	m ²		
d.2	0119-06	lowanie ścian odtworzonego tynku dla uzyskanie jednolitości koloru	m ²	10,485	
	analogia			RAZEM	10,485
		poz.18			
20	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m		
d.2	1207-03	o masie do 14 kg - ponowny montaż istniejącej balustrady	m	5,900	
	analogia	2,95*2		RAZEM	5,900
21		Czyszczenie i polerowanie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej wys 1,1	m		
d.2	kalk. własna		m	6,260	
	strona prawa	(1,38+1,35+1,33+2,2)			
	schodów		m	6,260	
	strona lewa	(1,38+1,35+1,33+2,2)			
	schodów			RAZEM	12,520
22	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce	m ²		
d.2	0302-04	cementowo-piaskowej - kostka z dermatazu założono 5% kostki nowej	m ²	2,500	
	analogia	poz.8		RAZEM	2,500
23		Wyprofilowanie istniejących stopni dla uzyskania jednakowych wymiarów za-	m ²		
d.2	kalk. własna	prawą cementową grubości do 2 cm	m ²	16,719	
		poz.2		RAZEM	16,719
24	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i pilastrach z betonów ja-	m ²		
d.2	0807-01	mistych - wyrównanie istniejących murków z pustaków łupanych dla uzyskania	m ²	1,710	
	analogia	płaskiej powierzchni		RAZEM	1,710
		poz.14			