

**Zmodyfikowany w dniu 07.07.2025r.- Załącznik nr 7 do: zaproszenia do składania ofert, załącznik nr 7 do umowy**  
**Dane dotyczące montażu klimatyzatorów oraz ilość klimatyzatorów do demontażu/utylizacji**

| 1 | Biurowo                                | Adres montażu klimatyzatora        | Nr pomieszczenia | Ilość klimatyzatorów do montażu/obecne miejsce składowania klimatyzatora do demontażu/utylizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kondygnacja    | Umiejscowienie okien względem kierunku geograficznego | Sposób podłączenia do sieci elektrycznej - klimatyzatora/ przybliżona długość przewodu elektrycznego zasilającego.                                                                                                                | Ilość klimatyzatorów do demontażu/utylizacji. |
|---|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Opolski OR ARiMR                       | 45-836 Opole ul. Wrocławska 170 G  | 129              | <p>Ilość klimatyzatorów do montażu/obecne miejsce składowania klimatyzatora do demontażu/utylizacji</p> <p>sposób montażu/ przybliżona długość instalacji do montażu</p> <p><b>1 szt./ Opole ul. Wrocławska 170 , 45-836 Opole/</b></p> <p>Montaż w tym samym miejscu co zdemontowane urządzenie chłodnicze./</p> <p>Przybliżona długość instalacji pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną - ok. 3 m</p>                              | piersze piętro | zachód                                                | <b>Gniazdko /</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 szt. demontaż/utylizacja</b>             |
| 2 | Biurowo Powiatowe ARiMR w Krapkowicach | 47-303 Krapkowice ul. Kilńskiego 1 | Skladnica akt    | <p><b>1 szt./ 47-303 Krapkowice ul. Kilńskiego 1 /</b></p> <p>Montaż jednostki wewnętrznej na ścianie pomieszczenia, jednostka zewnętrzna umiejscowienie na dachu budynku – wymagany przewiert przez strop dachu oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe powłoki na dachu zgodnie ze sztuką budowlaną, wylot skroplin na dachu wraz pompką./</p> <p>Przybliżona długość instalacji pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną - ok.10 m</p> | trzecie piętro | południe                                              | <b>Brak zasilania /</b>                                                                                                                                                                                                           | 0                                             |
| 3 | Biurowo Powiatowe ARiMR w Krapkowicach | 47-303 Krapkowice ul. Kilńskiego 1 | 75               | <p><b>1 szt./ Opole ul. Wrocławska 170 , 45-836 Opole/</b></p> <p>Montaż w tym samym miejscu co zdemontowane urządzenie chłodnicze./</p> <p>Przybliżona długość instalacji pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną - 15m</p>                                                                                                                                                                                                           | trzecie piętro | północ                                                | <b>Istniejące zasilanie prowadzone jest przewodem elektrycznym -</b> dokonać pomiaru przewodu zasilającego (pomiar udokumentować) w przypadku pozytywnego odczytu można wykorzystać powtórnie istniejące zasilanie elektryczne. / | <b>1 szt. demontaż</b>                        |
| 4 | Biurowo Powiatowe ARiMR w Białej       | 48-210 Biała ul. Kościuszki 24     | 2                | <p><b>1 szt./ Opole ul. Wrocławska 170 , 45-836 Opole/</b></p> <p>Montaż na ścianie./</p> <p>Przybliżona długość instalacji pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną - ok. 10 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | parter         | zachód                                                | <b>Brak zasilania.</b>                                                                                                                                                                                                            | 0                                             |
|   |                                        |                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Do wykonania instalacja zasilająca – wymagane jest doprowadzenie instalacji elektrycznej (zasilającej) do rozdzielni głównej energii elektrycznej wraz z montażem bezpiecznika. /                                                 |                                               |
|   |                                        |                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Przybliżona długość przewodu elektrycznego zasilającego jednostkę zewnętrzną ok.6 m.                                                                                                                                              |                                               |

**Zmodyfikowany w dniu 07.07.2025r.- Załącznik nr 7 do: zaproszenia do składania ofert, załącznik nr 7 do umowy  
Dane dotyczące montażu klimatyzatorów oraz ilość klimatyzatorów do demontażu/utylizacji**

|                                                                 |                                                        |                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5                                                               | Biurow Powiatowe<br>ARiMR w<br>Strzelcach<br>Opolskich | 47-100 Strzelce Opolskie<br>ul. 1-go Maja 59     | <b>Serwerownia,<br/>nr 6</b> | 1 szt./ Opole ul. Wrocławska 170<br>, 45-836 Opole/<br><br>Montaż w tym samym miejscu co<br>zdemontowane urządzenie<br>chłodnicze /<br>Przybliżona długość instalacji<br>pomiędzy jednostką zewnętrzną a<br>wewnętrzną - 6 m    | parter | -----  | <b>Istniejące zasilanie prowadzone jest przewodem<br/>elektrycznym - dokonać pomiaru przewodu zasilającego<br/>(pomiar udokumentować) w przypadku pozytywnego<br/>odczytu można wykorzystać powtórnie istniejące<br/>zasilanie elektryczne. /<br/>Przybliżona długość przewodu elektrycznego<br/>zasilającego jednostkę zewnętrzną ok. 15 m</b> | <b>1 szt./<br/>demontaż/utylizacja</b>         |
| 6                                                               | Biurow Powiatowe<br>ARiMR w<br>Strzelcach<br>Opolskich | 47-100 Strzelce Opolskie<br>ul. 1-go Maja 59     | <b>12</b>                    | 1 szt./ Opole ul. Wrocławska<br>170, 45-836 Opole/<br><br>Montaż w tym samym miejscu co<br>zdemontowane urządzenie<br>chłodnicze /<br>Przybliżona długość instalacji<br>pomiędzy jednostką zewnętrzną a<br>wewnętrzną - 11 m    | parter | wschód | <b>Istniejące zasilanie prowadzone jest przewodem<br/>elektrycznym - dokonać pomiaru przewodu zasilającego<br/>( pomiar udokumentować) w przypadku pozytywnego<br/>odczytu można wykorzystać powtórnie istniejące<br/>zasilanie elektryczne/<br/>Przybliżona długość przewodu elektrycznego<br/>zasilającego jednostkę zewnętrzną ok. 15 m</b>  | <b>1 szt.<br/>demontaż/utylizacja</b>          |
| 7                                                               | Opolski OR<br>ARiMR                                    | 45-836 Opole<br><br>ul. Wrocławska 170 G         | <b>12</b>                    | 1 szt./ Opole ul. Wrocławska<br>170, 45-836 Opole/<br><br>Montaż w tym samym miejscu co<br>zdemontowane urządzenie<br>chłodnicze /<br>Przybliżona długość instalacji<br>pomiędzy jednostką zewnętrzną a<br>wewnętrzną - ok. 3 m | parter | północ | <b>Gniazdko /<br/><br/>Przybliżona długość przewodu elektrycznego<br/>zasilającego jednostkę zewnętrzną ok. 5 m</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 szt.<br/>demontaż/utylizacja</b>          |
| 8                                                               | Biurow Powiatowe<br>ARiMR w<br>Namysłowie              | 47-100 Namysłów<br><br>ul. Józefa Piłsudskiego 3 | <b>serwerownia</b>           | 1 szt./ Opole ul. Wrocławska<br>170, 45-836 Opole/<br><br>Montaż w tym samym miejscu co<br>zdemontowane urządzenie<br>chłodnicze /<br>Przybliżona długość instalacji<br>pomiędzy jednostką zewnętrzną a<br>wewnętrzną - ok. 3 m | parter | -----  | <b>Gniazdko /<br/><br/>Przybliżona długość przewodu elektrycznego<br/>zasilającego jednostkę zewnętrzną ok. 5 m</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 szt.<br/>demontaż/utylizacja</b>          |
| 9.                                                              | Opolski OR<br>ARiMR<br>Opole 45-836                    |                                                  |                              | 0/ utylizacja<br>Opole ul. Wrocławska 170 F,<br>45-836 Opole/<br><br>O/ utylizacja                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 szt.<br/>utylizacja<br/>klimatyzatora</b> |
| <b>Ilość ogółem do montażu klimatyzatorów wraz z instalacją</b> |                                                        |                                                  |                              | <b>8 szt.</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |        | <b>Ilość ogółem do demontażu wraz z instalacją i przekazania do<br/>utylizacji 5 szt. klimatyzatorów.<br/>Dodatkowo do przekazania do utylizacji 1 szt. klimatyzator oraz<br/>demontaż 1 szt. klimatyzatora do ponownego montażu</b>                                                                                                            | <b>( 5 +1 +1)= 7 szt.</b>                      |