

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM TOMYŚLU

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

61 44-20-800

- Dyrektor PSSE

61 44-20-800

- e-mail

psse.nowytomysl@pis.gov.pl

sekretariat@psse-nowytomysl.pl

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
www.psse-nowytomysl.pl

-Oddział Ekonomiczny i

Administracyjny

61 44-20-807, 61 44-20-804

- e-mail

ksiegowosc@psse-nowytomysl.pl

OEA.272.2.2021

Nowy Tomyśl, dnia 24.06.2021r.

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu zamierza zlecić wykonanie robót budowlanych w budynku siedziby Tut. Stacji przy Placu Niepodległości 4 w Nowym Tomyślu:

- remont korytarzy i klatki schodowej w tym wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych;

w związku z tym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót załączonym do niniejszego zapytania.

Wynagrodzenie ryczałtowe.

Dobór kolorystyki drzwi oraz wzorów płytek i innych materiałów zostanie dokonany z wyłonionym Wykonawcą.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i ich zgodności z przedmiarem robót oraz zawartą umową. Ponosi również odpowiedzialność za to żeby pracownicy skierowani do realizacji robót posiadali wymagane prawem uprawnienia do realizacji robót oraz byli przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu roboty.

Uwaga! obowiązkowa wizja lokalna – oferty firm, które nie przeprowadzą wizji lokalnej nie będą brane pod uwagę. Kontakt w celu ustalenia terminu wizji: Mirosława Łuczak-Bąbelek sekretariat@psse-nowytomysl.pl lub 61 44 20 800.

Termin realizacji: nie później niż do końca września bieżącego roku.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z właściwym rejestrem bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Wykonawca określi cenę netto i brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wymaga złożenia oferty wyłącznie na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Plac Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomyśl do dnia 05.07.2021r. do godz. 14.00 z adnotacją „Oferta na Wykonanie robót budowlanych w budynku siedziby PSSE w Nowym Tomyślu”.

Termin związania z ofertą : 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Mirosława Łuczak-Bąbelek .

DYREKTOR
mgr inż. Walerian Silski

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Przedmiar robót.

H.G.

.....
(miejsce, data)

Wykonawca:

.....
.....
.....

Zamawiający:

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
Plac Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl

OFERTA CENOWA

W nawiązaniu do zapytania cenowego dotyczącego **Wykonania robót budowlanych w budynku siedziby PSSE w Nowym Tomysłu przy Placu Niepodległości 4 w Nowym Tomysłu obejmującym remont korytarzy i klatki schodowej w tym wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych** składam ofertę następującej treści.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

netto.....zł

VAT.....zł

brutto.....zł

(słownie złotych :)

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że:
– zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
– w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu cenowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam, że :
- **jestem** płatnikiem podatku VAT – zarówno czynnym jak i biernym (zwolnionym) *
- **nie jestem** płatnikiem podatku VAT *

Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: **30.09.2021r.**

Termin związania ofertą: **30 dni**

Osoba do kontaktu z Zamawiającym :

Mirosława Łuczak-Bąbelek tel. kontaktowy: 61 44 20 800.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik:

1. Kosztorys ofertowy

2.

.....
czytelny uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy i klatki schodowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyslu
ADRES INWESTYCJI : Plac Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomysl
INWESTOR : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyslu
ADRES INWESTORA : Plac Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomysl
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stolarka			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
	pom. 3	1.05*2.25	m ²	2.36	
	pom. 6	1.05*2.25	m ²	2.36	
	pom. 7	1.05*2.25	m ²	2.36	
	pom. 8	0.80*2.05	m ²	1.64	
	pom. 10	0.90*2.05	m ²	1.85	
	pom. 11	1.10*2.05	m ²	2.26	
	pom. 12	1.00*2.05	m ²	2.05	
	pom. 14	1.00*2.05	m ²	2.05	
	pom. 18	1.00*2.05	m ²	2.05	
	pom. 19	1.00*2.05	m ²	2.05	
	pom. 20	1.10*2.05	m ²	2.26	
	pom. 21	0.80*2.05	m ²	1.64	
	pom. 22	0.80*2.05	m ²	1.64	
				RAZEM	26.57
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
	analogia				
	pom. 4	1	szt.	1.00	
	pom. 5	1	szt.	1.00	
	pom. 9	1	szt.	1.00	
	pom. 13	1	szt.	1.00	
	pom. 15	1	szt.	1.00	
	pom. 16	1	szt.	1.00	
	pom. 17	1	szt.	1.00	
				RAZEM	7.00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09				
	okno kasa	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-10				
	analogia				
	pom. 1	1.45*2.90	m ²	4.21	
	pom. 7	1.25*2.25	m ²	2.81	
				RAZEM	7.02
5	KNR 2-02	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone. Drzwi pełne, futryny zaokrąglone na brzegach, ościeżnica regulowana, gr. ściany ~25 cm. Potrójny zawias czopowy, wzmocnione skrzydła o podwyższonej izolacyjności akustycznej, dwa zamki antywłamaniowe, patentowe. - Z PODSZERZENIEM OTWORU. W kosztorysie podano wymiar ościeży, skrzydło normowe "90"	m ²		
d.1	1003-11				
	analogia				
	pom. 5	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 8	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 13	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 15	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 19	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 21	1.05*2.05	m ²	2.15	
				RAZEM	12.90
6	KNR 2-02	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone. Drzwi pełne, futryny zaokrąglone na brzegach, ościeżnica regulowana, gr. ściany ~10 cm. Potrójny zawias czopowy, wzmocnione skrzydła o podwyższonej izolacyjności akustycznej, dwa zamki antywłamaniowe, patentowe. - Z PODSZERZENIEM OTWORU. W kosztorysie podano wymiar ościeży, skrzydło normowe "90"	m ²		
d.1	1003-11				
	analogia				
	pom. 16	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 17	1.05*2.05	m ²	2.15	
				RAZEM	4.30
7	KNR 2-02	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone. Drzwi pełne, futryny zaokrąglone na brzegach, ościeżnica regulowana, gr. ściany ~25 cm. Potrójny zawias czopowy, wzmocnione skrzydła o podwyższonej izolacyjności akustycznej, dwa zamki antywłamaniowe, patentowe. - Z PODMUROWANIEM OTWORU. W kosztorysie podano wymiar ościeży, skrzydło normowe "90"	m ²		
d.1	1003-11				
	analogia				
	pom. 3	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 6	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 7	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 11	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 20	1.05*2.05	m ²	2.15	
				RAZEM	10.75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.1	KNR 2-02 1003-11 analogia	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone. Drzwi pełne, futryny zaokrąglone na brzegach, ościeżnica regulowana, gr. ściany ~25 cm. Potrójny zawias czopowy, wzmocnione skrzydła o podwyższonej izolacyjności akustycznej, dwa zamki antywłamaniowe, patentowe. W kosztorysie podano wymiar ościeży, skrzydło normowe "90"	m ²		
	pom. 4	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 9	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 12	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 14	1.05*2.05	m ²	2.15	
				RAZEM	8.60
9 d.1	KNR 2-02 1016-01 analogia	Montaż drzwi, drzwi z rozbiórki	szt.		
	2 piętro	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Posadzki			
10 d.2	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka listew z PCV	m		
	parter-korytarz	(11.00+1.45+8.65+1.45+(0.20*6)) -(0.90+1.00+0.90+1.10+1.10+0.80+1.00+1.00+1.45)	m	14.50	
	parter-wejście1	(4.70+1.70+4.70+1.70) -(1.45+1.45)	m	9.90	
	parter-wejście2	(2.85+1.70+2.35+1.70+2.85) -(1.35)	m	10.10	
	piętro-korytarz	(16.30+1.52+14.00+1.52+1.46+1.46) -(0.90+1.10+1.00+1.00+1.00+1.00+0.90+0.90+1.00+1.00+1.10+1.00)	m	24.36	
				RAZEM	58.86
11 d.2	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
	posadzka-próg	0.30*0.75	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
12 d.2	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą. Stopień wykończony płytką z noskiem, szerokość stopnia = 1,50 m	m ²		
	parter-korytarz	11.00*1.50	m ²	16.50	
	parter-wejście1	4.70*1.70	m ²	7.99	
	parter-wejście2	2.85*1.50+1.70*2.35	m ²	8.27	
				RAZEM	32.76
13 d.2	KNR 0-12 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek, wysokości cokolika równej 10 cm. Cokolik wkuty w warstwę ściany	m		
	parter-korytarz	(11.00+1.45+8.65+1.45+(0.20*6)) -(1.00*8+1.45)	m	14.30	
	parter-wejście1	(4.70+1.70+4.70+1.70) -(1.45+1.45)	m	9.90	
	parter-wejście2	(2.85+1.70+2.35+1.70+2.85) -(1.35)	m	10.10	
				RAZEM	34.30
14 d.2	KNR 4-04 0504-06 klatka schodowa	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony.	m ²		
		(1.15*0.30*8)+(1.45*2.35)+(1.18*0.30*12)	m ²	10.42	
				RAZEM	10.42
15 d.2	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych, gr. płyty 10 mm - wypoziomowanie podłogi	m ²		
	posadzka	16.30*1.52+1.50*2.35	m ²	28.30	
				RAZEM	28.30
16 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina przeznaczona dla użyteczności publicznej, Wywinięcie wykładziny na ściany na wys. 10 cm	m ²		
	posadzka	16.30*1.52+1.50*2.35	m ²	28.30	
	stopnie	(1.15*0.30*8)+(1.45*2.35)+(1.18*0.30*12)	m ²	10.42	
	wywinięcie na ściane	((16.30+1.52+14.00+1.52+1.46+1.46) -(1.00*12))*0.10	m ²	2.43	
				RAZEM	41.15
17 d.2	KNR-W 2-02 1036-04	Montaż paneli podłogowych na podstopnicy schodów wraz z listwą wykańczającą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	stopnie	$(1.15*0.12*8)+(1.18*0.12*12)$	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3		Ściany			
18	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.3	0304-02				
	analogia				
	okno kasa	$0.60*0.50*0.24$	m ³	0.07	
	naświetle	$0.90*0.70*0.24$	m ³	0.15	
	skrzynka elek.	$0.40*0.80*0.24$	m ³	0.08	
	drzwi biuro	$1.00*2.05*0.24$	m ³	0.49	
	19				
				RAZEM	0.79
19	KNR 2-02	Obud. ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.3	2004-01				
	analogia				
	2 piętro	$2.35*2.55$	m ²	5.99	
				RAZEM	5.99
20	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
d.3	0330-02				
	analogia				
	grzejnik	$1.10*0.80*0.70*0.80$	m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-05				
	zamurowane	$1.00*2.05$	m ²	2.05	
	drzwi				
				RAZEM	2.05
22	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3	0132-05				
	parter	$(1+1+1+1+1)*1.50*2$	m	15.00	
	piętro	$(1+1+1+1+1+1)*1.50*2$	m	21.00	
				RAZEM	36.00
23	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	0829-06				
	toalety	$(2.10+1.10+2.10)*0.20*2$	m ²	2.12	
				RAZEM	2.12
24	KNR 4-01	Rozebranie boazerii z PCV	m ²		
d.3	0426-02				
	analogia				
	parter-korytarz	$(11.00+2.90+8.65+1.45+1.45)*2.57 -(1.00*2.05*8)$	m ²	49.01	
	parter-wejście1	$(4.70+1.70+4.70+1.70)*2.57 -(1.45*2.57)$	m ²	29.17	
	parter-wejście2	$(1.40*2.50)+(1.70+2.35+1.70)*2.00 -(1.35*2.00)$	m ²	12.30	
				RAZEM	90.48
25	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.3	0705-01				
	otwory drzwiowe	$(2.00+2.00)*8$	m	32.00	
	parter				
	otwory drzwiowe	$(2.00+2.00)*12$	m	48.00	
	piętro				
				RAZEM	80.00
26	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3	1202-09				
	klatka schodowa 1	$(2.10*2.70*2)+(2.35*2.75)$	m ²	17.80	
	piętro-korytarz	$(16.30+1.52+14.00+1.46+3.00)*2.75 -(1.00*2.05*12)$	m ²	75.17	
	klatka schodowa 2	$(2.35*2.55)+(2.40*2.70*2)+(2.35*1.85)$	m ²	23.30	
				RAZEM	116.27
27	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.3	2006-01				
	analogia				
	parter-korytarz	$(11.10+3.00+8.75+1.55+1.55)*3.05 -(1.00*2.05*8)$	m ²	62.75	
	parter-wejście1	$(4.80+1.80+4.80+1.80)*3.05 -(1.45*2.75)$	m ²	36.27	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	parter-wejście2	(1.40*2.50)+(1.70+2.35+1.70)*2.00 -(1.35*2.00)	m ²	12.30	
				RAZEM	111.32
28 d.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.26+poz.27	m ² m ²	 227.59	
				RAZEM	227.59
29 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.26+poz.27	m ² m ²	 227.59	
				RAZEM	227.59
30 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.26	m ² m ²	 116.27	
				RAZEM	116.27
31 d.3	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.27	m ² m ²	 111.32	
				RAZEM	111.32
32 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.26+poz.27	m ² m ²	 227.59	
				RAZEM	227.59
33 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.26+poz.27	m ² m ²	 227.59	
				RAZEM	227.59
4		Sufity			
34 d.4	KNR 4-04 0406-03 analogia parter-korytarz parter-wejście1 parter-wejście2	Rozebranie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej 11.10*1.55 4.70*1.70 1.45*2.35	m ² m ² m ² m ²	 17.21 7.99 3.41	
				RAZEM	28.61
35 d.4	KNR 2-02 2011-02 analogia	Sufity podwieszone, kasetonowe. (Obniżenie sufitu) poz.34	m ² m ²	 28.61	
				RAZEM	28.61
36 d.4	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 1.45*2.40	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
37 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.36	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
38 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.36	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
39 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.36	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
5		Instalacje c.o.			
40 d.5	KNR 4-02 0515-02	Wymiana grzejnika członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2. 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
6		Instalacje elektryczne			
41 d.6	KNR-W 4-01 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1.00	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.6	NNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 1.20	m m	 1.20	
				RAZEM	1.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-01 d.6 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.41	m m	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR 7-28 d.6 0203-02 analogia toalety	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. 2	otw. otw.	2.00	
				RAZEM	2.00
45	KNP 18 d.6 0821-03.01	Wymiana wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyrotowych natynkowych na cegle lub gruzobetonie 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR-W 4-03 d.6 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłkowych 5	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
47	KNR 5-08 d.6 0511-18	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led 60x60 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7		Wyposażenie			
48	d.7 kalk. własna	Demontaż istniejącej gabloty oraz montaż nowej gabloty ogłoszeniowej, podświetlanej, zamykanej na klucz. Powierzchnia magnetyczna, rama aluminiowa. Wymiary: 1000*1600 mm 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00