

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty instalacyjne - Instalacja wody zimnej - p.-poż.
ADRES INWESTYCJI : Kedzierzyn-Koźle ul. Kosciuszki 38-42
INWESTOR : Szkoła Muzyczna w Kedzierzynie-Koźlu
ADRES INWESTORA : Kedzierzyn-Koźle ul. Kosciuszki 38-42


DATA OPRACOWANIA : 26.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2024

Data zatwierdzenia


Piotr Przygoda
ust. dop. nr 252/92/OP
o specj. inżynierijno-inżynierskiej
zgodnie z ust. 1 pkt 4 lit. b

USŁUGI PROJEKTOWE
Teresa Przygoda
47-143 UJAZD
ul. Powstańców Śl. 6
tel. 8 600 237 648

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
	2		m	2.00	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02 0108-05 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wstawienie trójnika o śr. 40 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0108-05 z.sz.3.3.2. 9903-02 analogia	Montaż redukcji dn40/dn20 - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0130-03	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15 0130-05 analogia	Zawory antyskażeniowe typu EA o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0130-03 analogia	Zawory antyskażeniowe typu BA o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0130-05	Montaż filtra DN20	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0130-05	Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0131-05	Montaż zaworu pierwszeństwa EV220B DN40-100 NC	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0106-05 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
	32		m	32.00	
				RAZEM	32.000
11	KNR-W 2-15 0106-04 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
	40		m	40.00	
				RAZEM	40.000
12	KNR-W 2-15 0106-03 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
	20		m	20.00	
				RAZEM	20.000
13	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
	6		szt.	6.00	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2-15 0142-01 z.sz.3.4. 9903-2	Szafki hydrantowe naścienne - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
	6		szt.	6.00	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
	32+40+20		m	92.00	
				RAZEM	92.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1.000
		32+40+20	m	92.00	
				RAZEM	92.000
17	wycena indywidualna	Pomiary wydajności hydrantów	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.000
18	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 50 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle (wsp. do r-g, m, s - 1,1) 11*50	cm		
			cm	550.00	
				RAZEM	550.000
19	wycena indywidualna	Uzupełnienie otworów pianką	szt		
		21	szt	21.00	
				RAZEM	21.000
20	KNR-W 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.000

