

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j,k na odcinku około 450 mb.
Kod CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Budowa Nadleśnictwo Rokita, Leśnictwo Moracz
Inwestor Nadleśnictwo Rokita Rokita 2 72-100 Przybiernów

Koszty zakupu

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j,k na odcinku około 450 mb.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		DM-00.00.00.	1. Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j, k na odcinku około 450 mb.		
1	KNR 2-31 0103/04	D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ciąg główny drogi 450*5	m2	2.250,000
			razem	m2	2.250,000
2	KNR 2-31 0101/01	D- 04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- analogia wykorytowanie i wyrównanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne ciąg główny drogi 450*3,5 poszerzenie na zjazdach 4*20 poszerzenie na łuku drogi 2*25*1	m2	1.575,000
				m2	80,000
				m2	50,000
			razem	m2	1.705,000
3	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego kruszywa budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 16cm z zamulaniem warstwy wierzchniej pospółką ciąg główny drogi 450*3,5 poszerzenie na zjazdach 4*20 poszerzenie na łuku drogi 2*25*1	m2	1.575,000
				m2	80,000
				m2	50,000
			razem	m2	1.705,000
4	KNR 2-01 0506/07	D-06.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza i odprowadzenie wody 450*2*0,75	m2	675,000
			razem	m2	675,000

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j,k na odcinku około 450 mb.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	DM-00.00.00.	1. Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j, k na odcinku około 450 mb.					
1	D- 04.01.01	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ciąg główny drogi 450*5 = 2.250,000m2 2.250,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Walec wibracyjny samojezdny 7,5t Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	r-g m3 % m-g m-g	0,0028 0,005 0,5 0,0043 0,0039			
2	D- 04.01.01	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- analogia wykorytowanie i wyrównanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne ciąg główny drogi 450*3,5 = 1.575,000m2 poszerzenie na zjazdach 4*20 = 80,000m2 poszerzenie na łuku drogi 2*25*1 = 50,000m2 1.705,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.II Sprzęt Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	r-g m-g m-g	0,0376 0,0035 0,0086			
3	D-04.04.04	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego kruszywa budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 16cm z zamulaniem warstwy wierzchniej pospółką ciąg główny drogi 450*3,5 = 1.575,000m2 poszerzenie na zjazdach 4*20 = 80,000m2 poszerzenie na łuku drogi 2*25*1 = 50,000m2 1.705,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Kruszywo budowlane gruz 0-63mm Pospółka - kruszywo nienormowane Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Równiarka samojezdna 74kW (100KM) Walec statyczny samojezdny 10t	r-g r-g t m3 m3 % m-g m-g	0,002 0,0313 0,352 0,01 0,015 0,5 0,0027 0,0387			
4	D-06.03.01	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza i odprowadzenie wody 450*2*0,75 = 675,000m2 675,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,1156			
		Razem					
		Podatek VAT					
		Ogółem kosztorys					

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j,k na odcinku około 450 mb.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	DM-00.00.00	1. Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j, k na odcinku około 450 mb.				
1	D- 04.01.01	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ciąg główny drogi $450*5 = 2.250,000\text{m}^2$	m2	2.250,000		
2	D- 04.01.01	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- analogia wykorytowanie i wyrównanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne ciąg główny drogi $450*3,5 = 1.575,000\text{m}^2$ poszerzenie na zjazdach $4*20 = 80,000\text{m}^2$ poszerzenie na łuku drogi $2*25*1 = 50,000\text{m}^2$	m2	1.705,000		
3	D-04.04.04	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego kruszywa budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 16cm z zamulaniem warstwy wierzchniej pospółką ciąg główny drogi $450*3,5 = 1.575,000\text{m}^2$ poszerzenie na zjazdach $4*20 = 80,000\text{m}^2$ poszerzenie na łuku drogi $2*25*1 = 50,000\text{m}^2$	m2	1.705,000		
4	D-06.03.01	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza i odprowadzenie wody $450*2*0,75 = 675,000\text{m}^2$	m2	675,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Zestawienie robocizny

Strona 5/7

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j,k na odcinku około 450 mb.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy gr.II	r-g	67,518		
2	Robotnicy gr.I	r-g	137,697		
	Razem		205,215		

Zestawienie materiałów

Strona 6/7

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j,k na odcinku około 450 mb.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kruszywo budowlane gruz 0-63mm	t	600,160		
2	Pospółka - kruszywo nienormowane	m3	17,050		
3	Woda	m3	36,825		
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Strona 7/7

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Moracz oddz. 612 j,k na odcinku około 450 mb.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	4,604		
2	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	8,775		
3	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	5,968		
4	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	65,983		
5	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	24,338		
	Razem		109,668		