
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym

NAZWA INWESTYCJI : Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolejowego przejścia granicznego Siemianówka-
Świsłocz Waga kolejowa Branża ogólnobudowlana
ADRES INWESTYCJI : KPG w Siemianówce, dz nr 564/5
INWESTOR : Wojewoda Podlaski
ADRES INWESTORA : 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 698009.40 zł

Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć i 40/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolejowego przejścia granicznego Siemianówka-Świsłocz Waga kolejowa Branza ogólnobudowlana

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce - waga kolejowa - roboty budowlane			
1.1	45213320-2	Waga kolejowa			
1	d.1. wycena indywidualna	Prace budowlane towarzyszące - wykonanie robót ziemnych, fundamentów pod prefabrykaty wagi oraz koniecznej podbudowy	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1. wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż kompletnej elektronicznej wagi kolejowej statyczno-dynamicznej (z legalizacją) z użyciem dźwigu	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-37	Naprawa toru kolejowego z ciągłą wymianą podkładów betonowych o rozstawie normalnym na podsypce z tłucznia 1) odcinek 23,5m+40,0*2=103,5m 2) z zastosowaniem nowych szyn na odcinku 23,5m+3,0m*2=29,5m	szt.		
d.1. 0413-03		180	szt.	180.000	
1				RAZEM	180.000
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-11		80	m ³	80.000	
1				RAZEM	80.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1. 0108-12		Krotność = 4	m ³	80.000	
1		80		RAZEM	80.000
6	Rozp.RM z	Koszt utylizacji gruzu	t		
d.1. 8.09.09r.			t	144.000	
1	p.17 01 01 wycena indywidualna	80*1.8		RAZEM	144.000