Lp.	Podstawa	Nr. SST	Opis	Jedn. Przedm.	Przedmiar	cena jednostkowa	Wartość
1			**Instalacje elektryczne ogólne**			**SUMA**	
1 d.1	KNR 5-08 0207-01	ST 05	Przewody kabelkowe N2XH 3x1,5mm2 wciągane do rur	m	50,00		
2 d.1	KNR 5-08 0110-01	ST 05	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	50,00		
3 d.1	KNR 5-08 0207-01	ST 05	Przewody kabelkowe N2XH 3x2,5mm2 wciąganie do rur	m	30,00		
4 d.1	KNR 5-08 0110-02	ST 05	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	30,00		
5 d.1	KNR 5-08 0308-05	ST 05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt	4,00		
6 d.1	KNR-W 5-08 0309-10	ST 05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 2-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm2	szt	4,00		
7 d.1	KNNR 5 0502-03	ST 05	Oprawy oświetleniowe (kinkiety + natynkowe lampy)	szt.	11,00		
8 d.1	KNNR 5 1301-01	ST 05	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,00		
2			**Instalacja odgromowa**			**SUMA**	
9 d.2	KNR 5-08 0615-03	ST 05	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dachu płaskim – iglica	szt.	14,00		
10 d.2	KNR 5-08 0618-01	ST 05	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	14,00		
11 d.2	KNR 5-08 0204-04	ST 05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur-pręt ocynkowany fi 8mm + rura osłonowa	m	12,00		
12 d.2	KNR 5-08 0614-02	ST 05	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	6,00		
13 d.2	KNR 5-08 0403-02	ST 05	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)	szt.	2,00		
14 d.2	KNR 5-08 0619-06	ST 05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej odgromowej	szt.	2,00		
15 d.2	KNR 4-03 1205-03	ST 05	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar	1,00		
16 d.2	KNNR 5 0701-02	ST 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III – uziemienie rozdzielni	m3	4,80		
17 d.2	KNR 5-08 0608-07	ST 05	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	10,00		
18 d.2	KNNR 5 0702-02	ST 05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych ręcznie w gruncie kat.III	m3	4,80		
3			**Rozdzielnica główna, rozdzielnice technologiczne**			**SUMA**	

19 d.3	KNR 5-08 0404-06	ST 05	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 500kg wraz z konstrukcją – złącze kablowe z osprzętem wg.	szt.	1,00		
20 d.3	KNR 5-08 0404-04	ST 05	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 500kg wraz z konstrukcją – rozdzielnia bezpiecznikowa wiaty wraz z osprzetem wg. Projektu	szt.	1,00		
4			**Prace zewnętrzne**			**SUMA**	
22 d.4	KNNR 5 0701-02	ST 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.III	m3	4,80		
23 d.4	KNNR 5 0706-01	ST 05	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	10,00		
24 d.4	KNNR 5 0707-02	ST 05	Układanie kabli YAKXS 4x16 w rowach kablowych ręcznie	m	10,00		
25 d.4	KNNR 5 0705-01	ST 05	Ułożenie rur osłonowych typ DVR 50mm	m	10,00		
26 d.4	KNNR 5 0702-02	ST 05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych ręcznie w gruncie kat.III	m3	3,20		
27 d.4	KNNR 5 1302-03	ST 05	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	1,00		
						suma kosztorysu	

Suma kosztorysu elektrycznego (netto)
Podatek vat 23%
Suma kosztorysu elektrycznego (brutto)
słownie brutto:

suma
kontrolna