

Załącznik nr 1A

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dachu Leśniczówki
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśniczówki Kurzebielanr inw.110/6
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

1 Leśniczówka Kurzebiela 110-6.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Leśniczówka Kurzebiela 110/6					
1		Naprawa dachu Leśniczówki			
1	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych cementowych typ S (	szt.		
d.1	0507-02	BRASS „Adamowski” kolor ceglany			
	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych cementowych typ S (	szt.		
d.1	0507-02	BRASS „Adamowski” kolor ceglany - daszek nad wejściem do kancelarii			
	analogia				
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR K-05	Mocowanie, folii, na krokwiach - folia PE zbrojona dachowa wysokoparoprzep.	m ²		
d.1	(Koprin				
	wyd.II 2010)				
	103-1				
		5.50	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
4	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych cementowych typ S (	szt.		
d.1	0507-02	BRASS „Adamowski” kolor ceglany - daszek nad wejściem do kancelarii -			
	analogia	krańcowa			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania	m ²		
d.1	0628-04	preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku			
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6		Czyszczenie dachu pokrytego dachówką cementowa: sadza, mech, porosty,	m ²		
d.1	wycena indy-	pleśń metodą zmycia z końcową impregnacją hydrofobową zabezpieczenio-			
	widualna	wą bezbarwną			
		- dach główny			
		- wejście do kancelarii			
		- daszek wejściowy z gontów papowych			
		(8.20*14.20)*2+(5.90*1.70)+(2.70*1.90)	m ²	248.040	
				RAZEM	248.040
7	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	- obróbka komina obłożonego wełną mineralną ponad dachem			
		- kolor blachy podobny do pokrycia dachowego			
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.8 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02				
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynny dachowej
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/78
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Przedórz 1 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Budynek gospodarczy 108/78					
1		Wymiana rynny dachowej			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	14.10+14.40	m	28.500	
				RAZEM	28.500
2	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z	m		
d.1	0519-04	naprawą haków mocujących	m		
	analogia	28.50	m	28.500	
				RAZEM	28.500
3	Uzupełnienie	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej zbiornicz-	szt		
d.1	do KNR 2-02	ków przy rynnach - wpusty	szt		
	Normy nakła-				
	dów rzecz.na				
	konstrukcje				
	budowlane				
	517-9				
	analogia	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa nieszczelności rynny dachowej , malowanie stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/48
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miłyny 57 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Budynek gospodarczy Młyny 108/48					
1		Naprawa nieszczelności rynny dachowej PCV			
1	KNR 4-01	Naprawa rynien półokrągłych PCV o śr. 125 mm z wymianą nieszczelnych łączników	kpl		
d.1	0526-01	- rozebranie rynny z oczyszczeniem (ok.18,00 m)			
	analogia	- naprawa i wyprostowanie haków mocujących			
		- montaż nowych łączników PCV z gumkami o śr. 125 mm - 2 szt			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
d.1	1209-05	8.40	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynny dachowej
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśniczówki nr inw. 110/11
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Przyjezierze 3 88-324 Jeziora Wielkie
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst	Leśniczówka	Przyjezierze 110/11			
1		Wymiana rynny dachowej			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	14.10+14.40	m	28.500	
				RAZEM	28.500
2	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z	m		
d.1	0519-04	naprawą haków mocujących	m		
	analogia	28.50	m	28.500	
				RAZEM	28.500
3	Uzupełnienie	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej zbiornic-	szt		
d.1	do KNR 2-02	ków przy rynnach - wpusty	szt		
	Normy nakła-				
	dów rzecz.na				
	konstrukcje				
	budowlane				
	517-9				
	analogia	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa odpływu wody opadowej od budynku
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/86 L.Rożniaty
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Budynek gospodarczy 108/86					
1		Wymiana rynny dachowej			
1	KNR-W 2-02	Montaż rury spustowej z PCW okrągłe o śr. 100 mm typ Marley brąz :	kpl		
d.1	0531-04	- uzupełnianie rury 1,0 m śr. 100 mm brąz - przeróbka			
	kalk. warsz-	- montaż uchwyty , obejmę rury			
	tatowa	montaż wylewki kątowej tuż przy podłożu betonowym - 1 szt	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynny dachowej budynku
ADRES INWESTYCJI : Budynek obora nr inw.108/72
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

17 Obora - 108-72 rynny.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Budynek Obora 108-72					
1		Wymiana rynny dachowej			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	4.95+10.20+9.10	m	24.250	
				RAZEM	24.250
2	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z	m		
d.1	0519-04	naprawą haków mocujących			
	analogia	24.50	m	24.500	
				RAZEM	24.500
3	Uzupełnienie	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanejj zbiornicz-	szt		
d.1	do KNR 2-02	ków przy rynnach - wpusty			
	Normy nakła-				
	dów rzecz.na				
	konstrukcje				
	budowlane				
	517-9				
	analogia	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000