

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKA TARASU PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W ZALEŚNIKU			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - część tarasu przy budynku	m ²		
d.1	0811-07	7,00*1,65+0,21*2,05*2	m ²	12,411	
				RAZEM	12,411
2	KNR 2-31	Rozebranie płytek tarasowych betonowych	m ²		
d.1	0815-01	7,00*1,25	m ²	8,750	
	analogia			RAZEM	8,750
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	(7,00*2,90+2,04*0,21*2)*0,20	m ³	4,231	
				RAZEM	4,231
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.3	m ³	5,289	
	0108-10			RAZEM	5,289
5		Demontaż pieńków i bali drewnianych wzdłuż tarasu	mb		
d.1	kalk. własna	7+2,90+1,25	mb	11,150	
				RAZEM	11,150
6	KNR 4-04	Rozebranie murków z cegły klinkierowej z odzyskiem cegły	m ³		
d.1	0102-02	7,0*0,25*0,13+1,25*0,25*0,07	m ³	0,249	
				RAZEM	0,249
7	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka do ponownego montażu	m ²		
d.1	0807-03	1,65*3,00	m ²	4,950	
				RAZEM	4,950
2		WYKONANIE NOWEGO TARASU			
8	KNR 2-01	Zagęszczenie podłoża pod nową nawierzchnię	m ³		
d.2	0236-01	4,50*7,00*0,30	m ³	9,450	
				RAZEM	9,450
9	KNR 2-01	Ręczne formowanie podłoża pod taras z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami (kat.gr.III-IV) - w pozycji ujęto zakup piasku.	m ³		
d.2	0313-05	poz.8	m ³	9,450	
	analogia			RAZEM	9,450
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	7,00*2+0,60*2+1,65*2+0,60*2	m	19,700	
				RAZEM	19,700
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	poz.12*0,2*0,2	m ³	0,788	
				RAZEM	0,788
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	poz.10	m	19,700	
				RAZEM	19,700
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt brukowych na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.2	0303-03	poz.1	m ²	12,411	
	analogia			RAZEM	12,411
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z rozbiórki bocznego wejścia na taras	m ²		
d.2	0303-03	poz.7	m ²	4,950	
	analogia			RAZEM	4,950
3		ELEMENTY DREWNIANE			
15	KNR 4-01	Oczyszczenie elementów drewnianych z łuszczącej się farby	m ²		
d.3	0610-01	4*0,15*4*2,50	m ²	6,000	
	analogia			RAZEM	6,000
16	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
d.3	0628-04				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
4		BALKON			
17	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - część tarasu przy budynku 7,00*1,70+0,15*2,05 boki 0,10*(1,70*2+7,00) cokół 0,10*7,00	m ² m ² m ² m ²	 12,208 1,040 0,700	
				RAZEM	13,948
18	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.17*0,03	m ³ m ³	 0,418	
				RAZEM	0,418
19	KNR 4-01 d.4 0428-01	Rozebranie podłóg z płyt pilśniowych 1,70*7,00+2,05*0,14	m ² m ²	 12,187	
				RAZEM	12,187
20	KNR 4-01 d.4 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 1,70*7,00	m ² m ²	 11,900	
				RAZEM	11,900
21	KNR 4-01 d.4 0610-01 analogia belki stropowe belka podłuzna	Oczyszczenie elementów drewnianych z łuszczącej się farby 8*(0,15*2+0,20*2)*1,65 7,10*0,15*3	m ² m ² m ²	 9,240 3,195	
				RAZEM	12,435
22	KNR 4-01 d.4 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi poz.21	m ² m ²	 12,435	
				RAZEM	12,435
23	KNR 2-02 d.4 0409-03	Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - podkonstrukcja spadkowa 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
24	KNR 2-02 d.4 0410-01 analogia	Deskowanie balkonu na podkonstrukcji drewnianej o zmiennej wysokości poz.17	m ² m ²	 13,948	
				RAZEM	13,948
25	NNRNKB d.4 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 poz.17	m ² m ²	 13,948	
				RAZEM	13,948
26	KNR 2-02 d.4 0409-03	Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - legary wyrównujące spadek 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
27	KNR 2-02 d.4 1110-01 analogia	Podłoga z desek kompozytowych grubości 25 mm poz.19	m ² m ²	 12,187	
				RAZEM	12,187
5		BALUSTRADY			
28	KNR 4-01 d.5 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 7-12 d.5 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) (7,0+1,7*2)*1,20	m ² m ²	 12,480	
				RAZEM	12,480
30	KNR 4-01 d.5 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (7,0+1,7*2)*1,2	m ² m ²	 12,480	
				RAZEM	12,480
31	kalk. własna d.5	Montaż balustrady stalowej (materiał z demontażu po renowacji) 7,0+1,7*2	m m	 10,400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10,400
6		OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE			
32	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.6	0535-04	7,0	m	7,000	
				RAZEM	7,000
33	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.6	0535-06	2,8	m	2,800	
				RAZEM	2,800
34	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.6	0535-08	(7,0+1,70*2)*0,15	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
35	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.6	0508-03	poz.32	m	7,000	
				RAZEM	7,000
36	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.6	0510-02	poz.33	m	2,800	
				RAZEM	2,800
37	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.6	0506-03	poz.34	m ²	1,560	
	cokół	7,0*0,10	m ²	0,700	
				RAZEM	2,260

NADLEŚNICZY

Jacek Krzyżanowski