

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont sanitariatów na I piętrze budynku przy ul. Sienkiewicza 67
Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Adres: Sienkiewicza 67
15-950 Białystok

Kody CPV:

Inwestor: Prokuratura Regionalna w Białymstoku
Włókiennicza 32
15-950 Białystok

Wykonawca:

Sporządził: Hanna Małgorzata Kulińska

Sprawdził:

Data opracowania: 26.10.2021

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	GRUPA 1	PRZYGOTOWANIE TERENU ROBÓT			
1.1	KNNR 8 0422-0500	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 7,5 m2 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
1.2	BCM 2.2214.11-1.740.3 0	Demontaż elementów oświetlenia 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
1.3	KNNR 8 0225-0300	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki porcelanowej 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
1.4	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.5	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.6	KNNR 8 0225-0500	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
1.7	N.Z. 4-02U 0010-0100	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, średnica otworów ssących do 200 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.8	KNNR 8 0128-0400	Demontaż termy elektrycznej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.9	KNR-O 9-29 0107-0600	Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina potrójna 14,1	m2 m2	 14,100	 14,100
1.10	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie okładziny ściennej z płytek oraz oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki - rozebranie 67,78	m2 m2	 67,780	 67,780
1.11	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - cem. 13,64	m2 m2	 13,640	 13,640
1.12	KNR 4-04 0101-0600	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, murów z cegły i bloczków poniżej terenu, na zaprawie - cem.-wap. - murów z bloczków 1,048	m3 m3	 1,048	 1,048
1.13	KNR 4-01 0432-0300	Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnic, o powierzchni - ponad 2 m2 7,38	m2 m2	 7,380	 7,380
1.14	KNR 4-01 0211-0100	Skucie nierówności betonu, o głębokości skucia - do 1 cm, na ścianach lub podłogach 67,78	m2 m2	 67,780	 67,780
1.15	KNR 4-04 0301-0100	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, o grubości - do 5 cm 0,682	m3 m3	 0,682	 0,682
1.16	KNR 4-01 0108-1500	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych 2,2840	m3 m3	 2,284	 2,284
1.17	KNR 4-01 0108-2000	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t 2,2840	m3 m3	 2,284	 2,284
2	GRUPA 2	BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH			
2.1	KNR 4-01 0707-0100	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. w różnych miejscach na murach (ścianach) - we wnękach na liczniki o pow. 0,5 m2 i głęb. 0,4 m 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
2.2	KNNR 2 0903-0801	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach z gotowej suchej mieszanki - „Atlas Rekord” 67,78	m2 m2	 67,780	 67,780
2.3	KNR 2-02 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej 67,78	m2 m2	 67,780	 67,780
2.4	KNR 4-01 0704-0200	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych - zaprawą cem.	m2		67,780

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		67,78	m2	67,780	
2.5	BCA 14-07-11	Ścianki z płyt g-k na rusztach stalowych (pokrycie obustronne), wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm 11,43	m2 m2	 11,430	11,430
2.6	KNR 2-02 2007-0400	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na - stropach z podwójnych kształowników metalowych 6,96	m2 m2	 6,960	6,960
2.7	KNR 2-02 2006-0431	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowym ruszcie, z płyt - wodoodpornych grub. 12,5 mm 11,43	m2 m2	 11,430	11,430
2.8	KNR AT-12 0109-0103	Montaż w ścianach g-k ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych i profili ościeżnicowych - UA 100 4,2	m2 m2	 4,200	4,200
2.9	KNR 2-02 1019-0200	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, drewnianych, wejściowych, pełnych, jednodzielnych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 2,0 m2 4	m2 m2	 4,000	4,000
2.10	KNNR 2 0701-0910	Ścianki działowe pełne z pustaków szklanych bezbarwnych, o wymiarach - 20x20x8 cm 1,2	m2 m2	 1,200	1,200
2.11	KNR 2-02 2007-0300	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na - stropach z pojedynczych kształowników metalowych - obudowa stelaży do WC 3,624	m2 m2	 3,624	3,624
2.12	KNNR 2 1703-0202	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie na paskach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych - obudowa stelaży do WC 3,624	m2 m2	 3,624	3,624
2.13	KNR 2-02 2007-0400	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na - stropach z podwójnych kształowników metalowych - rampa oświetleniowa 2,475	m2 m2	 2,475	2,475
2.14	KNNR 2 1703-0202	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie na paskach, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych - rampa oświetleniowa 2,475	m2 m2	 2,475	2,475
2.15	KNR 2-02 2007-0400	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na - stropach z podwójnych kształowników metalowych 9,072	m2 m2	 9,072	9,072
2.16	KNR 2-02 2006-0431	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowym ruszcie, z płyt - wodoodpornych grub. 12,5 mm 9,072	m2 m2	 9,072	9,072
2.17	KNNR 2 1402-0600	Malowanie podłoża i płyt gipsowych farbą - emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - trzykrotne 9,072	m2 m2	 9,072	9,072
2.18	KNR K-31 0203-0400	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwilgociowej pionowej 22,59	m2 m2	 22,590	22,590
2.19	KNNR 3 0608-0401	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej, płytkami terakotowymi o wymiarach - ok.30x60 cm 74,56	m2 m2	 74,560	74,560
2.20	KNR 2-02 1101-0200	Podkłady betonowe z betonu zwykłego - C8/10, na stropie 0,409	m3 m3	 0,409	0,409
2.21	KNR K-31 0201-0202	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub płynnej folii - wyrównanie (przy średniej głębokości ubytków do 5 mm) powierzchni - poziomych - zaprawą szpachlową ATLAS ENDER 13,64	m2 m2	 13,640	13,640
2.22	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko 13,64	m2 m2	 13,640	13,640
2.23	KNR K-31 0203-0100	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwilgociowej poziomej 15,00	m2 m2	 15,000	15,000
2.24	KNR-SEK 02-02 1118-1443	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w specjalne wzory wg rysunku 15,00	m2 m2	 15,000	15,000
2.25	KNR 2-02 1120-0215	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 26,79	m m	 26,790	26,790

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.26	KNNR 7 0702-0300	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach - 600x1200 mm 5,76	m2 m2	 5,760	5,760
2.27	kalkulacja własna	Montaż blatu pod umywalki szer. 50 cm z kamienia naturalnego lub konglomeratu 1,8	m2 m2	 1,800	1,800
2.28	KNNR 5 1104-0401	Mocowanie uchwyty na ścianie przez przykręcenie - 2 mocowania 10	szt. szt.	 10,000	10,000
2.29	kalkulacja własna	Montaż lustra 80 x 60 cm fazowanego 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.30	KNR 4-01 1215-0200	Mycie po robotach malarskich - drzwi pozostałych typów 13,8	m2 m2	 13,800	13,800
2.31	KNR 4-01 1215-0400	Mycie po robotach malarskich - okien zespolonych 9	m2 m2	 9,000	9,000
2.32	KNR 4-01 1215-0700	Mycie po robotach malarskich - malowanych 67,78	m2 m2	 67,780	67,780
3	GRUPA 4	INSTALACJE			
3.1	BCA 70-80-11	Instalacja wodociągowa w budynku użyteczności publicznej (budynek administracyjno-biurowy VI kondygnacyjny) z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych 6	pkt wod. pkt wod.	 6,000	6,000
3.2	KNNR 4 1321-0105	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - trójników o średnicy 110 mm 6	szt. szt.	 6,000	6,000
3.3	KNNR 4 0135-0102	Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża o średnicy 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4	KNNR 4 0137-0401	Montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.5	KNR 2-15G 0101-0701	Montaż za ścianą licową elementów montażowych (stelaży) do umywalki 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3.6	KNNR 4 0230-0202	Montaż umywalek porcelanowych z syfonem mosiężnym 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3.7	KNR 2-15G 0101-0501	Montaż za ścianą licową elementów montażowych (stelaży) do miski ustępowej 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
3.8	KNNR 4 0230-0500	Montaż postumentów porcelanowych do umywalek 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3.9	KNNR 4 0233-0500	Montaż ustępów z zaworem splukującym 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
3.10	KNR 2-15G 0101-0601	Montaż za ścianą licową elementów montażowych (stelaży) do pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.11	KNNR 4 0234-0200	Montaż pisuarów z zaworami splukującymi 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.12	KNNR 4 0218-0100 poz.zast.	Montaż wpustów ściękowych z tworzywa sztucznego z kratką metalową o średnicy 100 mm - "suchy syfon" 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.13	KNR 2-17 0119-0200	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I, udział kształtek do 35%, średnica ponad 100 do 200 mm 6,280	m2 m2	 6,280	6,280
3.14	KNR 2-17 0139-0200	Anemostaty kwadratowe stalowe typ E, obwód ponad 800 do 1260 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
3.15	KNNR 4 0417-0200	Montaż grzejników aluminiowych członowych o ilości elementów 10	kpl.		2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2	kpl.	2,000	
3.16	KNNR 4 0412-0600	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu o średnicy 15 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.17	KNNR 5 0503-0303 poz.zast.	Montaż w suficie podwieszanym oprawy wpuszczanej typu LED min. 18W, 120 x 30	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
3.18	KNNR 5 0503-0111	Montaż w suficie podwieszanym oprawy do żarówek halogenowych HDL-0015 nastawnej	kpl.		25,000
		25	kpl.	25,000	
3.19	KNNR 5 0103-0201	Ułożenie rury RS fi 22 mm n.t. na uchwytych wraz z przymocowaniem uchwytów do podłoża betonowego	m		30,000
		30	m	30,000	
3.20	KNNR 5 0203-0302	Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x4 mm2 do rur	m		30,000
		30	m	30,000	
3.21	KNNR 5 0302-0300	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszkii instalacyjnej fi 60 mm potrójnej p.t. z podłączeniem przewodów	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.22	KNNR 5 0307-0201	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu łącznika n.t. świecznikowego szczelnego IP 20, standard podstawowy	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
3.23	KNNR 5 0308-0402	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcanego 2P+Z 16A 250V standard podwyższony	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
3.24	KNNR 8 0126-0500 poz.zast.	Montaż termu elektrycznej 10l (ogrzewacza zbiornikowego) do podgrzewania wody użytkowej	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
4	GRUPA 6	WYPOSAŻENIE			
4.1	kalkulacja własna	Szafka wisząca podblatowa 36 x 60 x 40 (szer., wys., gł.) zamykana	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
4.2	kalk.własna	Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 1000 ML	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
4.3	kalk.własna	Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego, pojemność zbiornika 1000 ML	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
4.4	kalk.własna	Pojemnik na papier toaletowy w rolach	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
4.5	kalk. własna	Automatyczny bezdotkowy podajnik ręczników paierowych w roli	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	