

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**„Wykonanie remontu sieci komputerowej i teletechnicznej  
w pomieszczeniach Obwodu Drogowego w Korytach GDDKiA Rejon  
w Słubicach”**

Remont sieci komputerowej i telefonicznej ma być wykonany w pomieszczeniach budynku administracyjno-socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ZG Rejonu w Słubicach OD w Korytach, z siedzibą w Korytach 25A, 66-235 Torzym.

2. Termin wykonania zamówienia: **1 miesiąc** od dnia zawarcia umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie jednorazowo po wykonaniu remontu sieci, podpisaniu protokołu odbioru bez uwag Zamawiającego i dostarczeniu prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury vat.  
Oferowana Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami towarzyszącymi, koniecznymi do poniesienia przez Wykonawcę, w szczególności: kosztami robocizny, dojazdu, ewentualnym wypożyczeniem sprzętu, utylizacją materiałów rozbiórkowych, uzupełnieniem i odtworzenie ewentualnych ubytków lub uszkodzeń oraz uporządkowanie miejsca pracy. Wykonawca powinien je uwzględnić przy kalkulacji ceny ofertowej.
4. Wymagania i zakres robót.  
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji teletechnicznej – logicznego i funkcjonalnego okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci komputerowej i telefonicznej, w tym:
  - zakup i montaż szafy serwerowej 12U 600mm x 600mm.
  - Zakup i montaż panelu krosowego oraz gniazd komputerowych kat. 6A w ilości zgodnie z załączonymi projektami,
  - demontaż dotychczasowej instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej,
  - wykonanie przebić przez ściany,
  - budowę nowych tras kablowych w natynkowych systemach elektroinstalacyjnych,
  - budowę okablowania strukturalnego,
  - budowę punktów logicznych sieci,
  - układanie 24 sztuk kabli kategorii 6A oznaczonych na obu końcach w sposób trwały,
  - mocowanie 6 sztuk gniazd logicznych 4xRJ45 kategorii 6A - ilość oraz rozmieszczenie punktów przedstawiono na załączonych rysunkach,
  - montaż szafy wiszącej w rozmiarze 12U 600mm x 600mm. 1 panel krosowy kategorii 6A, 1 listwa zasilająca 19" min. 9 gniazd, półka na urządzenia które nie mają możliwości montażu w ramach szafy
  - Ułożenie przewodu zasilającego do szafy RACS zakończonego gniazdem natynkowym 2x230V (podłączenie do istniejącego zasilania w budynku).

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania strukturalnego i przekazania jej Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie papierowej oraz w formie

elektronicznej w ogólnie przyjętym standardzie plików np. \*.pdf lub w standardzie \*.dwg. Dokumentacja powykonawcza sieci LAN musi zawierać co najmniej:

- rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych,
- lokalizację przebiegów przez ściany i podłogi.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu rzetelnej wyceny prac - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Kontakt do osób w sprawie umówienia terminu dokonania wizji lokalnej:

- Martyna Kierecka -734 118 506,
- Patryk Tyliszczak – 601 085 368.

#### 5. Obowiązki Wykonawcy.

- 1) Zamawiający zaznacza, iż w ciągu całego procesu remontowego Obwód Drogowy będzie czynny a wszelkie roboty muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z jego pracą, a funkcjonowanie sieci teletechnicznej musi być nieprzerwane.
- 2) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i wytycznymi obowiązującymi w branży budowlanej, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normatywami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość używanych wyrobów oraz zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
- 3) Z uwagi na fakt realizowania inwestycji w pomieszczeniach czynnego Obwodu Drogowego, konieczne będzie właściwe zaplanowanie i uzgadnianie prac z Zamawiającym.  
O rozpoczęciu prac należy poinformować Zamawiającego z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem.
- 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną stosowanych rozwiązań i ich pełną zgodność z przepisami prawa polskiego.
- 5) Zachować zasady BHP przy prowadzeniu robót budowlanych.
- 6) Zachować porządek w miejscu wykonywanych prac.
- 7) Roboty remontowe powinny być wykonywane wyłącznie w godzinach pracy biura, tj. od godz. 7:00 do godz. 16:00 w dni robocze, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni wolnych od pracy.
- 8) Wykonawca powinien prowadzić roboty w taki sposób, aby nie stanowiły one przeszkody i nie komplikowały nadmiernie pracy pracowników w pozostałych pomieszczeniach Obwodu Drogowego.
- 9) Utrzymywać na bieżąco porządek na terenie prowadzonych robót oraz na terenach przyległych (korytarze, otoczenie budynku).
- 10) Wykonawca ma obowiązek bieżącego sprzątania i utylizowania materiału rozbiórkowego (starego okablowania).

#### 6. Kryterium oceny ofert.

Jedynym kryterium brany pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

##### **Cena - C. Waga 100 %**

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{of}} \cdot 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C$  – punktacja za cenę brutto oferty,

$C_{\min}$  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł),

$C_{of}$  – cena brutto określona w badanej ofercie (zł).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

7. Potwierdzenie wykonania remontu.

Potwierdzeniem wykonania remontu zintegrowanej sieci strukturalnej w pomieszczeniach Obwodu Drogowego w Korytach będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności, uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Zatwierdził: 03.10.2025r.

Kierownik Rejonu

Mirosław Blachura