
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT STODOŁY O NR INW. 108/182 w Leśnictwie Wiączyń

ADRES INWESTYCJI: Wiączyń Dolny 74 92-701 Łódź

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO BRZEZINY

ADRES INWESTORA: KALETNIK ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

WYKONAWCA: WYŁONIONY W TRYBIE ZGODNYM Z USTAWĄ

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Tomasz Major

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-12

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-09-12

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont stodoły w Leśnictwie Wiączyń					
1		REMONT STODOŁY O NR INW. 108/182 w Leśnictwie Wiączyń			
1.1		Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu.			
1 d.1.1	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku	m2		
		254,6	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
2 d.1.1	KNR AT-09 0101-05 analogia	Łacenie - rozstaw łąt 35 cm - demontaż	m2		
		poz. 1	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
3 d.1.1	KNR 4-01 0414-08 analogia	Kontrłaty w odstępie łąt ponad 20 cm - demontaż	m2		
		poz. 1	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
4 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		254,6	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
5 d.1.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murlatą itp.	m2		
		poz. 1	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
6 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17,5 * 2	m	35,000	
				RAZEM	35,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4 * 3,5 + 4,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - pas podrynnowy - pas nadrynnowy - ogniomury na ścianach szczytowych budynku (0,75 * 15) * 2 + 2 * (17,5 * 0,4 + 17,5 * 0,3)	m2		
			m2	47,000	
				RAZEM	47,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0414-11	Demontaż desek czołowych	m		
		17,5 * 2	m	35,000	
				RAZEM	35,000
10 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie dachu folią lub plandeką przed opadami atmosferycznymi w trakcie realizacji robót dekarских i naprawie kominów.	m2		
		poz. 1	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
1.2		Wywóz i utylizacja onduliny.			
11 d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samowładoczym na odleg. 1 km Poz. nr 1 kosztorysu	m3		
		poz. 1 * 0,01	m3	2,546	
				RAZEM	2,546

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.11	m3	2,546	
				RAZEM	2,546
13 d.1.2	wycena indywidualna	Koszt utylizacji onduliny i styropianu	m3		
		poz.11	m3	2,546	
				RAZEM	2,546
1.3		Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych			
14 d.1.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km Poz. 6, 7, 8 kosztorysu	t		
		362,5 / 1000	t	0,363	
				RAZEM	0,363
15 d.1.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	t		
		poz.14	t	0,363	
				RAZEM	0,363
16 d.1.3	wycena indywidualna	Utylizacja stali i mat. blaszanych	t		
		poz.14	t	0,363	
				RAZEM	0,363
1.4		Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki			
17 d.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		10,3	m3	10,300	
				RAZEM	10,300
18 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.17	m3	10,300	
				RAZEM	10,300
19 d.1.4	wycena indywidualna	Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.	m3		
		poz.17	m3	10,300	
				RAZEM	10,300
1.5		Roboty budowlane - dach			
20 d.1.5	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		4,26	m3	4,260	
				RAZEM	4,260
21 d.1.5	KNR-W 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		0,7	m3 drew	0,700	
				RAZEM	0,700
22 d.1.5	KNR-W 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9	m3 drew .	0,900	
				RAZEM	0,900
23 d.1.5	KNR-W 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew .		
		0,7	m3 drew .	0,700	
				RAZEM	0,700
24 d.1.5	KNR AT-09 0101-05	Łacenie - rozstaw łat 35 cm	m2		
		poz.1	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
25 d.1.5	KNR 4-01 0414-08 analogia	Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm	m2		
		poz.1	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
26 d.1.5	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną z filcem dachówkową na łatach Filc antykondensacyjny Powłoka antykondensacyjna zapobiega skraplaniu się wody na blachodachówce, dzięki temu pod wpływem różnicy temperatur nie spadają krople wody. Filc antykondensacyjny poprawia izolację termiczną oraz stanowi dodatkowo ochronę przeciwkorozyjną. Blachodachówka pokryta powłoką antykondensacyjną, posiada lepszą izolację akustyczną, a dodatkowo wydłuża żywotność blachy. Dodatkowym atutem filcu jest jego ognioodporność oraz dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, jest odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne takie jak rozciąganie czy ścieranie. Powłoka antykondensacyjna jest наносzona na spodnią część blachy na etapie produkcji pokrycia dachowego.	m2		
		poz.1	m2	254,600	
				RAZEM	254,600
27 d.1.5	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów z filcem systemowych do wybranej blachy - Montaż gąsiorów kalenicowych systemowych na kłamry przystosowane do montażu instalacji odgromowej - Montaż taśmy uszczelniająco- wentylacyjnej podgąsiorowej	m		
		17,5	m	17,500	
				RAZEM	17,500
28 d.1.5	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych	m		
		17,5 * 2	m	35,000	
				RAZEM	35,000
29 d.1.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy - blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm - powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem	m2		
		17,5 * 2 * 0,35	m2	12,250	
				RAZEM	12,250
30 d.1.5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy - blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm - powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem	m2		
		17,5 * 2 * 0,25	m2	8,750	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,750
31 d.1.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm - powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem - ogniomur na szczytach budynku stodoły	m2		
		0,75 * 15 * 2	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
32 d.1.5	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 120 mm łączone na złączki systemowej - montaż rynien - rynien dachowych o średnicy 120 mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, pasywowanej połączonych łącznikami z uszczelką	m		
		poz.6	m	35,000	
				RAZEM	35,000
33 d.1.5	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe stalowe o śr. 100 mm - rura spustowa stalowa ocynkowana - powlekana w kolorze uzgodnionym z Inwestorem	m		
		poz.7 + 4	m	22,000	
				RAZEM	22,000
34 d.1.5	KNR 4-01 0528-06 analogia	Montaż kolan do rynien	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
35 d.1.5	KNR 4-01 0528-06 analogia	Montaż lejów do rynien	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		Instalacja odgromowa			
36 d.1.6	KNR 5-08 0615-03	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu	m		
		32,5	m	32,500	
				RAZEM	32,500
37 d.1.6	KNR 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m		
		17,5 * 3	m	52,500	
				RAZEM	52,500
38 d.1.6	KNR 5-08 0607-06	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na kołkach wstrzeliwanych - pręt o śr. do 10 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
39 d.1.6	KNR-W 2-01 0702-1001	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 1.2 m w gruncie kat. III-IV - wykop pod otok z bednarki	m		
		15 * 2 + 21,5 * 2	m	73,000	
				RAZEM	73,000
40 d.1.6	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		poz.39	m	73,000	
				RAZEM	73,000
41 d.1.6	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.6	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
2		RUSZTOWANIA - BUDYNEK MIESZKALNY			
43 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		69,6	m2	69,600	
				RAZEM	69,600