
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku leśniczówki w miejscowości Chyże 41A, gmina Krosno Odrzańskie

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bytnica

ADRES INWESTORA: Bytnica 160, 66-230 Bytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Norbert Chodynicki

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

26.05.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont elewacji tarasu			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi i bramy folią polietylenową	m2		
		(2,73 * 2,08) + 0,9 * 2,0	m2	7,48	
				RAZEM	7,48
2 d.1.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - tynk cienkowarstwowy	m2		
		(3,7 * 2,43) * 2 + (0,3 * 9,83) + (0,4 * 3) * 2,43 * 3 + (0,4 * 4) * 2 * 1,44 + (0,4 * 4) * 2 * 1,23 + (0,4 * 4) * 2 * 0,84 + 9,23	m2	50,141	
				RAZEM	50,141
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		6,5 + 7,5	m	14,000	
				RAZEM	14,000
1.2		Remont elewacji			
4 d.1.2	KNR 4-01 0724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto do 5% ubytków na powierzchni elewacji	m2		
		poz.2 * 0,05	m2	2,507	
				RAZEM	2,507
5 d.1.2	KNR 2-02 u2 1134.1-02 analogia	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych	m2		
		poz.2	m2	50,141	
				RAZEM	50,141
6 d.1.2	KNR 23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego	m2		
		poz.2	m2	50,141	
				RAZEM	50,141
7 d.1.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze brązowym pasującym do kolorystyki elewacji (stan rur spustowych ocenić przy realizacji i uzgodnić wymianę z Zamawiającym)	m		
		poz.3	m	14,000	
				RAZEM	14,000
8 d.1.2	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Remont systemu odwodnienia wody deszczowej			
2.1		Roboty przygotowawcze			
9 d.2.1	KNNR 6 0404-01	Demontaż Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		1 * 2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.2.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Demontaż nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1,5 * 1,0 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.2.1	KNR 2-01 0310-02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3		
		(1,6 * 1,0) * 1,0 * 2	m3	3,200	
				RAZEM	3,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2.1	KNNR 4 1308-04	Demontaż - Kanaly z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
		1,6 * 2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
2.2		Naprawa odwodnienia			
13 d.2.2	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z piasku o grubości po zagęszczeniu 15cm Krotność = 2	m2		
		1,6 * 0,5 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
14 d.2.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Piasek stabilizowany cementem grubość zależna od podłoża	m2		
		poz.11	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
15 d.2.2	KNNR 4 1308-04	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
		1,6 * 2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
16 d.2.2	KNNR 4 1322-04	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.11	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
18 d.2.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.9	m	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.2.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm przy bramie wjazdowej - kostka zdjęta do przełożenia	m2		
		poz.10	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Roboty towarzyszące			
20 d.3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		480 * 1,0 * 0,09 * 0,02	m3	0,864	
				RAZEM	0,864
21 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki (słupki drewniane, kantówki)	m3		
		poz.20	m3	0,864	
				RAZEM	0,864