

Przedmiar robót				
Lp. 1	Podstawa 2	Opis robót 4	Jednostka 7	Obmiar 8
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2szt. m2	2szt.	1,000
2	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	18,901
3	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachum2 o odstępach łat ponad 24 cm	m2	18,901
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	2,835
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,482
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	2,105
7	KNR 4-01 0108-180108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 12 km wraz z utylizacją	m3	13,422
8	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie piasku do wyrównania terenu	m3	14,432
9	KNR 2-01 0234-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8,0-10,0 m3 w gruncie kat. I-II	m2	39,060
10	KNR 4-01 0430-05	Wywóz i utylizacja płyt dachowych włókno-cementowych falistych	kpl	1,000