Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 sztuki klimatyzatora wraz z montażem do Rejonu w Kępnie, ul. Przemysłowa 8.

1. Klimatyzator w systemie Split.

Klimatyzatory ścienne:

- Moc chłodnicza: 2,5 kW
- Model jednostki wewnętrznej: ścienny
- Wbudowany Timer
- Liczba biegów wentylatora: 4
- Pilot zdalnego sterowania
- Automatyczny restart

2. Zakres robót obejmuje m.in.:
a) wykonanie przebić otworów w ścianach i stropach,
b) wykonanie rurociągów zasilających klimatyzatory czynnikiem chłodniczym
c) montaż 1 kompletu klimatyzatora wewnętrznego naściennego

3. Wykonawca, który przewiduje zastosowanie innych urządzeń niż podane w opisie przez Zamawiającego, jest zobowiązany do udokumentowania, że oferowane przez niego urządzenia charakteryzują się co najmniej równoważnymi parametrami technicznymi.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonywać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego. Prace należy wykonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 20.00, przy czym roboty szczególnie uciążliwe np. powodujące zwiększony hałas, zapylenie, należy wykonywać po godzinach pracy Zamawiającego.

5. Przedmiot umowy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

6. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

7. Okres gwarancji
Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji.

8. Termin Wykonania.
Zamawiający wymaga, aby termin wykonania robót został wykonany w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy.