

Przedmiar robót

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	4	5
1	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel solarny 6 mm ²	m	100
2	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel YKY 5x10 mm ²	m	70
3	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel FTP kat. 5e	m	70
4	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel Lgy 1x16	m	20
5	Mechaniczne pogrążanie uzionów prętowych w gruncie kat. I-II	m	20
6	Moduł fotowoltaiczny 400 Wp - zakup	szt.	50
7	System montażowy modułów na gruncie - zakup	szt.	50
8	Montaż modułów na systemowej konstrukcji	szt.	50
9	Montaż złącz 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych - złącze PV typu MC4	szt.	8
10	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - inwerter fotowoltaiczny 20 kW wyposażony w układ pomiarowo-zdawczy oraz ochronniki przepięciowe typu II	szt.	1
11	Skrzynki i rozdzielnice elektryczne	szt.	2
12	Wpięcie kabli zasilających w rozdzielnicę	kpl.	2
13	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.	10
14	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.	10
15	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej inwerterów PV,	szt.	1
16	Wpięcie i dodanie sygnału komunikacyjnego instalacji fotowoltaicznej	kpl.	1
17	Transport konstrukcja / falowniki / panele	kpl.	1
18	Materiały / koszty instalacyjne	kpl.	1
19	Uruchomienie inwerterów	kpl.	1
20	Badania i pomiary instalacji	kpl.	1