

**REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBIEKCIE DUCS
PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO 1-3 W LEGNICY**

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	OPIS	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
1	Demontaż płytek gresowych z podłogi	25,60	m2
2	Demontaż warstw posadzkowych	25,60	m2
3	Demontaż płytek ceramicznych na ścianach	1,00	kpl.
4	Wykopanie wykopu do głębokości osadzenia rur kanalizacyjnych - należy założyć głębokość przemarzania - 0,9 m	23,04	m3
5	Demontaż starej rury kanalizacyjnej	32,00	mb
6	Montaż nowej rury kanalizacyjnej PCV	32,00	mb
7	Zasypanie piaskiem rury kanalizacyjnej	32,00	mb
8	Uzupełnienie ziemi warstw nad rurą	15,36	m3
9	Wykonanie chudego betonu	2,56	m3
10	Montaż warstw izolacyjnych - folia	25,60	m2
11	Montaż warstw izolacyjnych - np. dysperbit	25,60	m2
12	Montaż warstw izolacyjnych - EPS- STYROPIAN 10 CM	25,60	m2
13	Wykonanie jastrychu z worków	25,60	m2
14	Ułożenie płytek gresowych na posadzce - odtworzenie - dopasowanie do istniejących płytek	25,60	m2
15	Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach - odtworzenie - dopasowanie do istniejących płytek	1,00	kpl.
16	Demontaż kostki na zewnątrz	5,00	m2
17	Demontaż warstw pod kostką	4,50	m2
18	Demontaż rury kanalizacyjnej	5,00	mb
19	Montaż nowej rury kanalizacyjnej	5,00	mb
20	Montaż studzienki	1,00	kpl.
21	Zasypanie piaskiem rury kanalizacyjnej	5,00	m2
22	Zasypanie wykopu warstwami kruszywa i ziemi	3,00	m2
23	Ułożenie kostki z demontażu	5,00	m2
24	Sprzątanie po wykonanych pracach	1,00	kpl.
25	Utylizacja odpadów - koszt Wykonawcy	1,00	kpl.
26	Naniesienie zmian na istniejącą dokumentację projektową / sporządzenie dokumentacji powykonawczej	1,00	kpl.