TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

UWAGI:

1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, bezwzględnie należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału i dostosować przebieg kanału do rzeczywistych rzędnych uzbrojenia;

2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb;

3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci należy zabezpieczyć;

4) Włazy studzienek kanalizacyjnych powinny być:
- w jezdniach oraz chodnikach dostosowane do projektowanego terenu,
- w terenach zielonych poza korpusem jezdni wyniesione ok. 8cm ponad poziom terenu;

5) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;

6) Rzędne osadników i separatorów oraz koniecznych obsypań urządzeń wskazano orientacyjnie – nalezy je dostosować do konkretnych urządzeń danego producenta;

INWESTOR
Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

WYKONAWCA LIDER
MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

WYKONAWCA PARTNER
KOBYLARNIA S.A.
ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 Brzoza

PROJEKTANT
TRAKT Sp. z o.o. sp. k.
Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice

ZADANIE
"Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)"

NAZWA OPRACOWANIA
TOM 11 PW – MOP
TOM 11/3 Instalacje zewnętrzne na terenie MOP
TOM 11/3.1 Kanalizacja deszczowa

TYTUŁ RYSUNKU
Profile podłużne

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Katarzyna Ławczys	instalacyjna	MAP/0605/PBS/18	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Porszke	instalacyjna	SLK/5436/POOS/14	Porszke
Opracował	mgr inż. Agata Zdrojewska	instalacyjna		Zdrojewska

NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
0.KA.D-3.2410.66.2019/2020 (PR-794/20)	1:100/500	GRUDZIEŃ 2025	POWYKON	Sanitarna	03.02/11-3.1-KD-00