

GK.26.3.2026

dotyczy: Kompleksowy remont / modernizacja / przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach - Etap V, Etap VI, etap technologiczny („Postępowanie”)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „PZP”). Zamawiający informuje, iż we wskazanym powyżej postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”).

Zamawiający przekazuje poniżej treść zadanych pytań bez ujawniania ich źródła wraz z odpowiedziami.

Pytanie 17:

Proszę o podanie jakie urządzenia istniejące podlegają czyszczeniu i serwisom.

Odpowiedź:

Zapis w dokumentacji: „Czyszczenie i serwis instalacji oraz urządzeń z poprzednich etapów łączących się z danym etapem”, dotyczy istniejących instalacji i urządzeń, które będą włączane lub integrowane z zakresem realizowanym w ramach danego etapu robót.

Wykonawca w aktualnym Postępowaniu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem istniejącym podczas wizji lokalnej oraz uwzględnienia w wycenie niezbędnych czynności w tym czyszczenia elementów istniejących, które funkcjonalnie łączą się z wykonywanym przez niego zakresem robót.

Pytanie 18:

Proszę o potwierdzenie, że centrale dachowe oraz jednostki zewnętrzne klimatyzacji są w zakresie oferty i nie zostały zamontowane na wcześniejszych etapach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Wskazane w pytaniu elementy należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.

Pytanie 19:

W projekcie podane są urządzenia klimatyzacji firmy Mitsubishi Electric, podczas wizji lokalnej na obiekcie widoczne były urządzenia firmy Daikin, proszę o potwierdzenie, że należy wycenić i dostarczyć urządzenia firmy Mitsubischi Electric.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej nazwy producentów urządzeń zostały użyte wyłącznie jako przykładowe (zgodnie z zastosowanym w projekcie sformułowaniem „np.”), w celu określenia oczekiwanego standardu technicznego i parametrów urządzeń.

W związku z powyższym Wykonawca powinien wycenić i dostarczyć urządzenia spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz posiadające parametry techniczne nie gorsze niż wymagane. Nie ma obowiązku dostarczenia urządzeń firmy Mitsubishi Electric. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, w tym firmy Daikin, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dokumentacji projektowej oraz zachowania pełnej kompatybilności projektowanego systemu ze stanem istniejącym.

Pytanie 20:

W przedmiarach znajduje się pozycja „Zabezpieczenie tymczasowe ściany okiennej przy rozbiórce klatki schodowej poprzez tymczasową dodatkową konstrukcję stalową, istniejąca klatka schodowa” prosimy o wyjaśnienie zakresu prac koniecznych do wykonania w tym zakresie.

Odpowiedź:

Wskazana pozycja dotyczy wykonania tymczasowego zabezpieczenia istniejącej ściany okiennej na czas prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z demontażem istniejącej klatki schodowej.

Sposób wykonania zabezpieczenia oraz ewentualnej konstrukcji tymczasowej należy dostosować do przyjętej przez Wykonawcę technologii prowadzenia robót oraz rzeczywistych warunków ujawnionych na budowie. Rozwiązanie powinno zostać uzgodnione na etapie realizacji z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru oraz projektantem konstrukcji i zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji oraz prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń tymczasowych wymaganych do bezpiecznej realizacji robót.

Pytanie 21:

W przedmiarach znajduje się pozycja „Podświetlenie led elementów budowlanych” prosimy o wyjaśnienie zakresu prac koniecznych do wykonania w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pozycja „Podświetlenie LED elementów budowlanych” obejmuje dostawę i montaż liniowego oświetlenia LED służącego do podświetlenia następujących elementów architektonicznych:

- logo „Karłowicz” – parter – długość ok. 6,0 m,
- fresk – I piętro – długość ok. 5,3 m,
- elementy 3D – parter – długości ok. 2,0 m oraz 1,8 m.

Zakres obejmuje kompletne wykonanie instalacji, w tym dostawę i montaż opraw/linii LED wraz z niezbędnym osprzętem, zasilaczami, elementami montażowymi oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej, umożliwiające uzyskanie zamierzonego efektu ekspozycyjnego wskazanych elementów.