
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- GOSPODAR-
CZEGO
ETAP II

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
45400000-1 Roboty wykończeniowe wewnętrzne w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- MAGAZYNOWEGO - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, część działki nr geod. 926
INWESTOR : KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Juszczyk, up. bud. BŁ/34/85
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZ- CZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- GOSPODARCZEGO - ETAP II			
1	Roboty wykończeniowe wewnętrzne w zakresie obiektów budowlanych	1	35
1.1	Wykończenie ścian	1	13
1.2	Tynki i okładziny sufitów	14	19
1.3	Warstwy posadzkowe na stropie	20	22
1.4	Posadzki właściwe	23	30
1.5	Stolarka drzwiowa wewnętrzna	31	35
2	Wypośażenie sanitarne	36	43
3	Dostawa wyposażenia meblowego	44	60

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- GOSPODARCZEGO - ETAP II						
1		45400000-1	Roboty wykończeniowe wewnętrzne w zakresie obiektów budowlanych			
1.1		45410000-4	Wykończenie ścian			
1 d.1.1	ST-D. 16	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach piętro ((11,94*4,23)*2*2+(12,0+8,73)*2+6,96*2*2+2,75*4+2,31*2+6,15*2)*2,92	m ² m ²	 873,80	
					RAZEM	873,795
2 d.1.1	ST-D. 16	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 1,45*3,0*2 0,96*3,0*2	m ² m ² m ²	 8,70 5,76	
					RAZEM	14,460
3 d.1.1	ST-D. 16	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach piętro ((4,23+2,0+2,98+12,0+7,04+1,17+0,96)*2+0,47+1,35+(0,26+0,28)*2+0,8+0,27*2+0,39+0,34+0,3)*2,92	m ² m ²	 192,81	
					RAZEM	192,808
4 d.1.1	ST-C. 11	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne <2/8>(2,69+2,66+1,14)*2*2,1+0,96*0,9-1,0*2,1 <2/12>(2,89+1,88+1,48)*2*2,1+0,9*0,9-1,0*2,1	m ² m ² m ²	 26,02 24,96	
					RAZEM	50,982
5 d.1.1	ST-C. 11	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny poz.4	m ² m ²	 50,98	
					RAZEM	50,982
6 d.1.1	ST-D. 18	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej sanitariaty <2/8>(2,69+2,66+1,14)*2*2,1+0,96*0,9-1,0*2,1 <2/12>(2,89+1,88+1,48)*2*2,1+0,9*0,9-1,0*2,1	m ² m ² m ²	 26,02 24,96	
					RAZEM	50,982
7 d.1.1	ST-D. 16	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach <2/1>((2,75+6,15)*2-1,3)*2,1 <2/2>((11,99+1,57)*2-(1,0*4+1,3*2))*2,1 <2/10,2/11>((4,0+4,23)*2-1,0)*2,1	m ² m ² m ² m ²	 34,65 43,09 32,47	
					RAZEM	110,208
8 d.1.1	ST-D. 16	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy o drobnym uziarnieniu o estetycznej fakturze i kolorystyce - do wyboru przez Inwestora - wykonany ręcznie na ścianach komunikacji, klatce schodowej <2/1>((2,75+6,15)*2-1,3)*2,1 <2/2>((11,99+1,57)*2-(1,0*4+1,3*2))*2,1 <2/10,2/11>((4,0+4,23)*2-1,0)*2,1	m ² m ² m ² m ²	 34,65 43,09 32,47	
					RAZEM	110,208
9 d.1.1	ST-D. 17	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia powłoką ochronną - ręcznie na powierzchniach tynku mozaikowego poz.8	m ² m ²	 110,21	
					RAZEM	110,208
10 d.1.1	ST-D. 16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz. 1+poz.2+poz.3-(poz.6+poz.7)	m ² m ²	 919,87	
					RAZEM	919,873
11 d.1.1	ST-D. 17	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami - farba lateksowa półmatowa do wysokości 210 cm poz.10/3*2,1	m ² m ²	 643,91	
					RAZEM	643,911
12 d.1.1	ST-D. 17	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami - farba emulsyjna dyspersyjna poz.10-poz.11	m ² m ²	 275,96	
					RAZEM	275,962
13 d.1.1	ST-D. 16	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym 1,26*15+0,66	m m	 19,56	
					RAZEM	19,560
1.2		45410000-4	Tynki i okładziny sufitów			
14 d.1.2	ST-D. 16	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 10,67+18,71+49,89+2,93+4,9+33,07	m ² m ²	 120,17	

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	120,170
15	ST-D. d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufity kasetonowe piętro 6,35+19,4+19,1+19,78+12,16+6,53	m ² m ²	 83,32	
					RAZEM	83,320
16	ST-D. d.1.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm piętro 5,2	m ² m ²	 5,20	
					RAZEM	5,200
17	ST-D. d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz. 16	m ² m ²	 5,20	
					RAZEM	5,200
18	ST-D. d.1.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz. 14	m ² m ²	 120,17	
					RAZEM	120,170
19	ST-D. d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz. 17+poz. 18	m ² m ²	 125,37	
					RAZEM	125,370
1.3		45430000-0	Warstwy posadzkowe na stropie			
20	ST-D. d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - styropian podłogowy EPS 100 gr. 5cm 208,68-(10,67+2,93)	m ² m ²	 195,08	
					RAZEM	195,080
21	ST-D. d.1.3	KNR 2-02 0607-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,18 mm na zakład sklejany poz. 20	m ² m ²	 195,08	
					RAZEM	195,080
22	ST-D. d.1.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia	Szlichta cementowa gr. 5 cm, z betonu posadzkowego poz. 20	m ² m ²	 195,08	
					RAZEM	195,080
1.4		45431000-7	Posadzki właściwe			
23	ST-C. d.1.4	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 6,53+5,2	m ² m ²	 11,73	
					RAZEM	11,730
24	ST-C. d.1.4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych - 2 x izolacja podłogowa- folia w płynie z wyprowadzeniem na ściany na wysokość 15cm poz. 23	m ² m ²	 11,73	
					RAZEM	11,730
25	ST-D. d.1.4	NNRNKB 202 2807-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES - antypoślizgowy R10, wym.: 30x30cm, gr. 10,0mm na zaprawie klejowej piętro 49,89+33,07	m ² m ²	 82,96	
					RAZEM	82,960
26	ST-C. d.1.4	NNRNKB 202 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES - antypoślizgowy R10, wym.: 30x60cm, gr. 10,0mm, na zaprawie klejowej piętro 18,71+6,53+4,9+5,2	m ² m ²	 35,34	
					RAZEM	35,340
27	ST-C. d.1.4	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych poz. 28	m ² m ²	 76,78	
					RAZEM	76,780
28	ST-C. d.1.4	KNR 2-02 1112-05	Wykładzina PVC do zastosowania obiektowego, o parametrach: bez zawartości ftalanów, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu), odporność na działanie kółek meblowych, klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10, reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfls1 6,35+19,4+19,1+19,78+12,15	m ² m ²	 76,78	
					RAZEM	76,780
29	ST-D. d.1.4	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mrozo odporne o nasiąkliwości maksymalnie 0,5%, antypoślizgowe - klasa zdolności antypoślizgowej min. R10, o ścieralności minimum klasy III na zaprawie klejowej 10,67+2,93	m ² m ²	 13,60	
					RAZEM	13,600
30	ST-D. d.1.4	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.29*1,16	m	15,78	
					RAZEM	15,776
1.5		45420000-7	Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
31 d.1.5	ST-C. 12	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi stalowe pełne EI 30 zgodnie z wykazem	m ²		
			<dw2>1,0*2,1*1	m ²	2,10	
					RAZEM	2,100
32 d.1.5	ST-C. 12	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
			<do dw4,7,8,9>11	szt.	11,00	
					RAZEM	11,000
33 d.1.5	ST-C. 12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z otworami nawiewnymi	m ²		
			0,9*2,0*5	m ²	9,00	
					RAZEM	9,000
34 d.1.5	ST-C. 12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną	m ²		
			1,7*2,0*2	m ²	6,80	
			0,9*2,0*2	m ²	3,60	
			0,8*2,0*4	m ²	6,40	
					RAZEM	16,800
35 d.1.5	ST-C. 12	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe z drzwiami systemowe z płyt HPL	m ²		
			(1,58+0,96)*2,1	m ²	5,33	
			0,9*2*2,1	m ²	3,78	
					RAZEM	9,114
2			Wyposażenie sanitarne			
36 d.2	ST-A. 21	5.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Pojemnik na ręczniki papierowe,	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,000
37 d.2	ST-A. 21	5.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Suszarka do rąk	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,000
38 d.2	ST-A. 21	5.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż Pojemnik na papier toaletowy	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,000
39 d.2	ST-A. 21	5.4 wycena indywidualna	Dostawa: Kosz na śmieci łazienkowy z klapką	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,000
40 d.2	ST-A. 21	5.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Dozownik do mydła	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,000
41 d.2	ST-A. 21	5.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Wieszak na ręczniki	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,000
42 d.2	ST-A. 21	5.7 wycena indywidualna	Dostawa: Szczotka łazienkowa	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,000
43 d.2	454-6	5.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Lustro łazienkowe	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,000
3			Dostawa wyposażenia meblowego			
44 d.3	454-6	6.1 wycena indywidualna	Dostawa: Szafa metalowa BHP 480x600	kpl		
			44	kpl	44,00	
					RAZEM	44,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	454-6	6.2 wycena indywidualna	Dostawa: Szafa metalowa - STRAŻ 360x760	kpl		
d.3			40	kpl	40,00	
					RAZEM	40,000
46	454-6	6.3 wycena indywidualna	Dostawa: Szafa metalowa - STRAŻ 360x380	kpl		
d.3			4	kpl	4,00	
					RAZEM	4,000
47	ST-A.	6.4 wycena indywidualna	Dostawa: Stół warsztatowy 600x2000	kpl		
d.3	21		4	kpl	4,00	
					RAZEM	4,000
48	ST-A.	6.5 wycena indywidualna	Dostawa Regał półkowy 400x1200 h-1,8	kpl		
d.3	21		2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,000
49	454-6	6.6 wycena indywidualna	Dostawa: Wieszak na ubrania	kpl		
d.3			3	kpl	3,00	
					RAZEM	3,000
50	ST-A.	6.7 wycena indywidualna	Dostawa: Kosz na śmieci	kpl		
d.3	21		6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,000
51	ST-A.	6.8 wycena indywidualna	Dostawa Biuorko 1600x700	kpl		
d.3	21		6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,000
52	ST-A.	6.9 wycena indywidualna	Dostawa Fotel biurowy obrotowy	kpl		
d.3	21		6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,000
53	ST-A.	6.10 wycena indywidualna	Dostawa i montaż Szafa biurowa zamykana 1000x600	kpl		
d.3	21		7	kpl	7,00	
					RAZEM	7,000
54	ST-A.	6.11 wycena indywidualna	Dostawa i montaż Szafa biurowa otwarta 1000x600	kpl		
d.3	21		1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,000
55	ST-A.	6.12 wycena indywidualna	Dostawa Szafka kuchenna 220/60, 265/60 cm	kpl		
d.3	21		2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,000
56	ST-A.	6.13 wycena indywidualna	Dostawa Fotel	kpl		
d.3	21		2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,000
57	ST-A.	6.14 wycena indywidualna	Dostawa Stolik 60/60 cm	kpl		
d.3	21		1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,000
58	ST-A.	6.15 wycena indywidualna	Dostawa Krzesło	kpl		
d.3	21		6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,000
59	ST-A.	6.16 wycena indywidualna	Dostawa: Stół 80/180 cm	kpl		
d.3	21		1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	ST-A.	6.17	Dostawa	kpl		
d.3	21	wycena indywidualna	Myjka butli	kpl	1,00	
			1			
					RAZEM	1,000