

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń straży leśnej i balkonu w budynku Nadleśnictwa  
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja , 07-300 Ostrów Mazowiecka  
INWESTOR : Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja , 07-300 Ostrów Mazowiecka  
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczeń posterunku staroży leśnej</b>				
1 d.1	KW analiza indywidualna	Demontaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych	szt.	2.000	0.00	0.00
2 d.1	KW analiza indywidualna	Demontaż plisów wraz z szyną	szt.	1.000	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Demontaż okna i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2.103	0.00	0.00
5 d.1	KW analiza indywidualna	Demontaż parapetu drewnianego	szt.	1.000	0.00	0.00
6 d.1	KW analiza indywidualna	Demontaż desek na ścianach	m	4.800	0.00	0.00
7 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14.963	0.00	0.00
8 d.1	KNR AT-13 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	13.000	0.00	0.00
9 d.1	KNNR 5 0204- 01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m	15.000	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 5 0302- 02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.	4.000	0.00	0.00
11 d.1	KNNR 5 0308- 02	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2.000	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-03 1012- 01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	13.000	0.00	0.00
13 d.1	KNR 0-19 1023- 09 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych antywłamaniowych z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno dostarczone przez Zamawiającego	m2	2.103	0.00	0.00
14 d.1	KNR 0-19 1024- 06 analogia	Montaż drzwi antywłamaniowych 2szt - Drzwi dostarczone przez Zamawiającego	m2	3.280	0.00	0.00
15 d.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - naprawa glifów po wymianie drzwi	szt.	2.000	0.00	0.00
16 d.1	KNR-W 2-02 2104-03 analogia	Montaż parapetu drewnianego pochodzącego z demontażu	m	1.500	0.00	0.00
17 d.1	KNNR-W 3 1009-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	1.000	0.00	0.00
18 d.1	KNR 19-01 0311-04 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach	m	10.000	0.00	0.00
19 d.1	KNNR-W 3 0608-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych cem.-wap. kat.II na ścianach i sufitach	m2	64.726	0.00	0.00
20 d.1	KNR K-17 0501-02 analogia	Prace wykończeniowe przy remontach- szpachlowanie tynków na ścianach i sufitach - przyjmujemy 50% tynków	m2	32.363	0.00	0.00
21 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2	14.088	0.00	0.00
22 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2	50.638	0.00	0.00
23 d.1	KNNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania ściany i sufity	m2	64.726	0.00	0.00
<b>2</b>		<b>Naprawa balkonu</b>				
24 d.2	KNR AT-05 1664-01 analogia	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m - montaż i demontaż Krotność = 2	kpl.	1.000	0.00	0.00
25 d.2	KW analiza indywidualna	Demontaż jednostki klimatyzatora	szt.	1.000	0.00	0.00
26 d.2	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek	m2	7.140	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.2	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0.714	0.00	0.00
28 d.2	KW analiza indywi- dualna	Rozebranie docieplenia z płyt styropianowych na płycie balkonowej	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
29 d.2	KW analiza indywi- dualna	Rozebranie docieplenia ściany pasem wys. 30cm	m	5.900	0.00	0.00
30 d.2	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
31 d.2	KNR-W 2-02 1105-02 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
32 d.2	KNR-W 2-02 0604-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
33 d.2	KNR-W 2-02 0605-01 analogia	Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej po- wierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa z wywinieciem na ściany	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
34 d.2	KNR-W 2-02 0605-02 analogia	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa z wy- winieciem na ściany	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
35 d.2	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styroduru po- ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
36 d.2	KNR-W 2-02 1116-01 analogia	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
37 d.2	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
38 d.2	KNR 0-41 0101- 04 analogia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnie- nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurola- nem TG 2 ręcznie	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
39 d.2	KNR 0-41 0104- 01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SU- PERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m	5.900	0.00	0.00
40 d.2	KNR 0-41 0110- 03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-100 - uszczelnienie powierzch- ni poddanych działaniu wody bez ciśnienia z wywinie- ciem na ścianę	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
41 d.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłó- gowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje ce- mentowe	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
42 d.2	KNR AT-23 0207-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zapra- wie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm	m <sup>2</sup>	7.140	0.00	0.00
43 d.2	KNR AT-23 0217-06 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysoko- ści 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o dłu- gości 28-40 cm	m	5.140	0.00	0.00
44 d.2	KW analiza indywi- dualna	Ponowny montaż jednostki klimatyzatora	szt.	1.000	0.00	0.00
45 d.2	KW analiza indywi- dualna	Wyniesienie gruzu i poostałości po rozbiórce na odleg- łość 40m	m <sup>3</sup>	2.000	0.00	0.00
46 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2.000	0.00	0.00
47 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	2.000	0.00	0.00
48 d.2	KW analiza indywi- dualna	Koszty utylizacji materiałów porozbiórkowych	m <sup>3</sup>	2.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł