



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOS.420.2.3.2025.BL.33

Rzeszów, 02 października 2025 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 marca 2025 r. (ostatecznie uzupełnionego w dniu 29 kwietnia 2025 r.), bez znaku, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Panią Katarzynę Październy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana odcinków gazociągu DN400 Sędziszów - Tarnów - Mościce w m. Dębica i Nagawczyna””** oraz niżej wymienionej dokumentacji, m.in.:

- 1) Karty informacyjnej przedsięwzięcia (marzec 2025 r.), zawierającej dane określone w art. 62 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z jej uzupełnieniem (czerwiec 2025 r.),
- 2) mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wnioski, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać;

orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana odcinków gazociągu DN400 Sędziszów - Tarnów - Mościce w m. Dębica i Nagawczyna””**, o ile będą spełnione następujące warunki:

1. Prace realizacyjne (przygotowawcze, budowlane i montażowe) w rejonie zabudowy chronionej pod względem akustycznym będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00).

2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów, będą lokalizowane poza terenami zadrzewionymi, poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Tereny, na których zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadów, materiałów budowlanych, itp. zostaną uszczelnione tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Zaplecza budowy wyposażone zostaną w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne, biopreparaty, itp.).
4. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
5. Prace przygotowawcze obejmujące zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, zostaną przeprowadzone poza głównym sezonem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku poprzedzenia ich kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem realizacji prac). W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
6. Ewentualna wycinka drzew i krzewów będzie wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia.
W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
7. Drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, które będą narażone na mechaniczne uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, a nieprzeznaczone do wycinki, będą zabezpieczone (np. pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi i zespolenie opaskami z drutu lub taśmy stalowej, grupy drzew/ krzewów będą wygrozione w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, ewentualne wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew będą prowadzone ręcznie lub niewielkimi koparkami, w pobliżu drzew nie będą lokalizowane bazy materiałowo – sprzętowych, urobek z wykopów oraz odpady powstających podczas prowadzenia prac budowlanych, itp.).
8. W przypadku pozostawienia wykopów niezasypanych w danym dniu roboczym zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt, np. będą szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy lub też zastosowane zostaną rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Codziennie rano przed rozpoczęciem

- robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia będą one natychmiast wyławiane i przenoszone poza teren robót.
9. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia usunięte zostaną wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzone zostanie uporządkowanie terenu.

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Panią Katarzynę Październy, z dnia 12 marca 2025 r. (ostatecznie uzupełniony w dniu 09 kwietnia 2025 r.), bez znaku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórka w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana odcinków gazociągu DN400 Sędziszów - Tarnów - Mościce w m. Dębica i Nagawczyna””.

Wniosek wymagał uzupełnienia pod względem formalnym, dlatego też pismami z dnia 18 marca 2025 r., znak: WOOS.420.2.3.2025.BL.2 oraz z dnia 11 kwietnia 2025 r., znak: WOOS.420.2.3.2025.BL.5 wezwano Inwestora do usunięcia braków. Wniosek został ostatecznie uzupełniony i prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 29 kwietnia 2025 r.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m.in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 62 a ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w systemie Ekoportal pod numerem 584/2025.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 31, tj.: „*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko*” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. ustawy jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji, gdyż przedsięwzięcie realizowane będzie w związku z realizacją inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wymienionej w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r., poz. 1286, ze zm.).

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie miały przepisy określone w art. 74 ust. 3aa ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia 06 maja 2025 r., znak: WOOS.420.2.3.2025.BL.9, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po analizie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, określonych dla tego typu dokumentacji. Dlatego też pismem z dnia 14 maja 2025 r., znak: WOOS.420.2.3.2025.BL.13, wezwano Inwestora do uzupełnienia ww. dokumentu. Uzupełnienie zostało przedłożone do tut. Organu przy piśmie Pełnomocnika Inwestora z dnia 27 czerwca 2025 r., znak: W/25/0296, uzupełnione przy piśmie z dnia 07 lipca 2025 r., znak: W/25/0310. Ponadto, w dniu 30 września 2025 r. przesłano do tut. Organu informację od Pełnomocnika Inwestora, iż w trakcie toczącego się postępowania działka o nr ewid.1041 zlokalizowana w obrębie nr 04 Dębica uległa podziałowi, odpowiednio na działki o nr ewid. 1041/1, 1041/2, 1041/3.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 21 lipca 2025 r., znak: WOOS.420.2.3.2025.BL.20 i WOOS.420.2.3.2025.BL.21 zwrócił się odpowiednio do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle PGW Wody Polskie w opinii z dnia 08 sierpnia 2025 r., znak: RJ.ZZŚ.4901.108.2025.MB, stwierdził brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 08 sierpnia 2025 r., znak: SNZ.9020.4.8.2025.JL, również uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym ww. opiniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle PGW Wody Polskie, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w przedmiotowym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie uznał, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, będzie przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia, wraz z uzupełnieniem zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku

postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa, poprzez obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2025 r. znak: WOOS.420.2.3.2024.BL.28. W związku z ww. obwieszczeniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie czterech odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 Sędziszów - Tarnów - Mościce w miejscowości Dębica i Nagawczyna.

Zadanie swoim zakresem obejmuje likwidację istniejących odcinków gazociągu i budowę nowych stalowych odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400, MOP = 4,22 MPa, częściowo z korektą ich przebiegu, na długościach zgodnie z niżej przedstawioną tabelą:

Lp.	Oznaczenie odcinka	Średnica nominalna [Dn]	Długość odcinka przeznaczanego do likwidacji [m], ok.	Długość odcinka projektowanego [m], ok.
1	A – B	400	78	80
2	C – D	400	40	40
3	E – F	400	70	75
4	G – H	400	55	55
SUMA			ok. 243	ok. 250

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie z uwagi zły stan techniczny gazociągu na odcinkach objętych budową (niespełniający obowiązujących przepisów oraz norm bezpieczeństwa). Na odcinkach objętych zamierzeniem inwestycyjnym występują zwarcia pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się realizację następujących prac:

- organizację zaplecza budowy,
- tyczenie geodezyjne,
- odgazowanie i zabezpieczenie gazociągu wyłączanego z eksploatacji,
- prace demontażowe (demontaż istniejących odcinków gazociągu),
- prace montażowe, budowa gazociągu (ułożenie rurociągu wzdłuż wykopu, prace spawalnicze, badania nieniszczące połączeń spawanych, prace izolacyjne, montaż gazociągu w wykopie, montaż zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż instalacji odgromowej, prace demontażowe istniejącej infrastruktury),
- próby ciśnieniowe,
- zasypanie wykopów,
- włączenie do czynnej sieci gazowej,
- oznakowanie przebiegu gazociągu w terenie,
- likwidacja istniejącego gazociągu,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Poszczególne elementy planowanego przedsięwzięcia, tj. odcinki gazociągów oznaczone literowo, zlokalizowane są zgodnie z niżej przedstawioną tabelą:

Lp.	Oznaczenie odcinka	Powiat	Gmina	Obręb	Nr działki
1	A – B	dębicki	Dębica	Nagawczyna	6/39, 20/44
2	C – D	dębicki	Dębica	03 Dębica	503/4
3	E – F	dębicki	Dębica	05 Dębica	2282, 2312
4	G – H	dębicki	Dębica	04 Dębica, 04 Dębica	1088/10 1041/1

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Budowę odcinków gazociągu przewidziano metodą tradycyjną w wykopach otwartych oraz metodą bezwykopową. Przewidywana głębokość wykopów będzie bezpośrednio zależna od ukształtowania terenu, przykrycie sieci gazociągowej wynosić będzie od ok. 1,2 m do 3,2 m.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa znajduje się w przypadku odcinków:

- „A – B” w odległości ok. 50 m,
- „C – D” w odległości ok. 30 m,
- „E – F” w odległości ok. 70 m,
- „G – H” w odległości ok. 18 m.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, budowlanych i montażowych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych (np. koparko - ładowarki, elektronarzędzia, dźwigi, agregaty prądotwórcze, itp.) i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy, krótkotrwały. W celu ograniczenia oddziaływania tego etapu na klimat akustyczny, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00).

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu związanego z funkcjonowaniem przedmiotowego zadania (przesył gazu podziemnymi odcinkami gazociągu nie będzie źródłem hałasu). Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter planowanego zadania inwestycyjnego) przewiduje się, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie się klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, i nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla pory dnia i pory nocy na ww. terenach chronionych pod względem akustycznym, spełniając tym samym wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego i maszyn budowlanych na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Ponadto, źródłem emisji do powietrza będą również prowadzone procesy spawania rurociągów i proces odgazowywania gazem neutralnym (azot) istniejących gazociągów przeznaczonych do wyłączenia z eksploatacji. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac realizacyjnych. W celu ograniczenia emisji nieorganicznej związanej z tym etapem, na placu budowy pracować będzie sprawny technicznie sprzęt. Transport materiałów sypkich będzie odbywał się pojazdami wyposażonymi w plandeki.

Gazociąg jest układem hermetycznym, dlatego podczas eksploatacji planowanych do przebudowy odcinków, podczas normalnej pracy gazociągu emisja przesyłanego gazu

do atmosfery nie występuje.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.). Zostaną one poddane selektywnej zbiórce, magazynowane będą w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów oraz przekazane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Powstałe podczas prac masy ziemne zostaną zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, podczas prac stosowany będzie sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt budowlany. Woda na plac budowy będzie dowożona w beczkowozach. Teren przeznaczony na zaplecza budowy oraz bazy materiałowe zostanie odpowiednio uszczelniony, utwardzony i zabezpieczony przed przenikaniem ewentualnych wycieków do gruntu i wód. Ponadto, zaplecza budowy wyposażone zostaną w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne, biopreparaty, itp.). Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych odbywać się będzie poza terenem budowy. Urządzenia takie jak agregaty prądotwórcze zostaną usytuowane na szczelnej nawierzchni oraz dodatkowo w sąsiedztwie agregatu znajdować się będzie pojemnik z sorbentem mający na celu ewentualną utylizację paliwa, w przypadku ewentualnego rozlania się paliwa podczas tankowania agregatu. Podczas realizacji przedsięwzięcia potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach, skąd zgromadzone w nich ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie hydraulicznych prób wytrzymałości oraz szczelności wykonywanych odcinków rurociągu. Woda na ten cel, będzie dowożona na teren prowadzonych prac beczkowozami, a po jej wykorzystaniu zostanie wywieziona do oczyszczalni ścieków.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na obszarze wykonywanych wykopów w zależności od zastanych warunków hydrogeologicznych może być wymagane odpompowanie wód z wykopu. Woda napływająca do wykopu podczas robót będzie odpompowywana i podczyszczona z zawiesiny ogólnej z wykorzystaniem filtrów np. piaskowych jak również poprzez czasowe zgromadzenie, w osadnikach które pozwolą poprzez sedymentację oddzielić cząstki stałe od cieczy. W przypadku zanieczyszczeń chemicznych wody z wykopu, będą zgromadzone w szczelnej cysternie i poddane utylizacji. Odprowadzane wody będą spełniać warunki jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

W przypadku konieczności zastosowania płuczki przy robotach przewiertowych zostanie ona przygotowana maszynowo w szczelnym układzie odizolowanym od środowiska zewnętrznego. Zużyta płuczka po robotach przewiewowych zmieszana z wydobytym gruntem zostanie wstępnie oczyszczona na placu budowy celem zminimalizowania ilości odpadu. Cześć gruntu pochodzącego z oczyszczania, która nie będzie spełniała norm środowiskowych traktowana będzie jako odpad i zostanie zutyliczowana przez firmę specjalistyczną.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz poza obszarami zalewowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) (dalej „IIaPGW”), ww. działania będą realizowane w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (dalej „JCWP”):

- odcinki „A – B”, „C – D” – „Rzeka” o kodzie RW2000072187729, typ RWf_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie (w tym słaby stan ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego) i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest

umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm), IO, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników, tj.: benzo(a)piren (występowanie w wodzie), kadm (występowanie w wodzie), poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., w zakresie wskaźników – azot azotanowy, OWO, BZT5. Dla tej JCWP zostało ustanowione również odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL, benzo(a)piren (występowanie w wodzie), kadm (występowanie w wodzie).

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: PL.ZIPOP.1393.OCHK.251 Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego oraz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180023.H specjalny obszar ochrony siedlisk Las nad Braciejową. Przedmiotowe zamierzenie znajduje się poza ww. formami ochrony przyrody.

- odcinki „E – F”, „G – H” – „Wisłoka od Chotowskiego Potoku do ujścia” o kodzie RW20001121899, typ RzN (rzeka nizinna), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie (w tym umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego) i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributyllocyny (występowanie w wodzie)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. dla wskaźników: bromowane difenyloetery (występowanie w biocie), rtęć (występowanie w biocie). Dla JCWP wprowadzono również odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych w zakresie wskaźników: EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributyllocyny (występowanie w wodzie). Przedmiotowa JCWP została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Zlewnia ww. JCWP została również zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: PL.ZIPOP.1393.OCHK.179 Mielecko-Kolbuszowsko- Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu, PL.ZIPOP.1393.OCHK.201 Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu, PL.ZIPOP.1393.OCHK.251 Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, PL.ZIPOP.1393.OCHK.522 Jastrzębsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie), PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180049.H specjalny obszar ochrony siedlisk Tarnobrzaska Dolina Wisły PLH180049, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180023.H specjalny obszar ochrony siedlisk Las nad Braciejową PLH180023, trzy użytki ekologiczne „Bez nazwy”:

PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.80, PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.81,
PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.82. Przedmiotowe zamierzenie znajduje się poza ww. formami ochrony przyrody.

Ponadto, zlewnie ww. JPCW stanowią obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Zgodnie z IIaPGW, działania w ramach przedmiotowego zadania realizowane będą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (dalej „JCWPd”) nr 134 (kod: PLGW2000134), będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji.

Ponadto, ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Odcinek przedmiotowego przedsięwzięcia „G – H” zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia ustanowionego Rozporządzeniem nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica, gmina Dębica, powiat dębicki (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 3189, ze zm.), na terenie której, zgodnie z § 4 tego rozporządzenia zabrania się m.in. *wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających warunki, określone w obowiązujących przepisach prawa.*

Podczas realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzone do szczelnych zbiorników bezodpływowych stanowiących integralną część mobilnych sanitariatów. Ścieki będą sukcesywnie wywożone przez uprawnione podmioty, do najbliższej oczyszczalni ścieków. Ponadto, zamierzenie inwestycyjne jak i sposób realizacji nie będą stały w sprzeczności z pozostałymi zakazami dotyczącymi lokalizowania przedsięwzięć i prowadzenia robót w obszarze ochrony pośredniej wód powierzchniowych.

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych”, na części obszaru planowanego przedsięwzięcia występują urządzenia melioracji wodnych – sieć drenarska. Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960) zabrania się niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych. W sytuacji kolizji planowanego przedsięwzięcia z urządzeniami melioracji wodnych, należy opracować dokumentację przebudowy istniejącego systemu drenarskiego na własny koszt, w sposób zapewniający sprawne jego działanie na terenach przyległych. Przebudowa, likwidacja lub budowa nowych urządzeń melioracji wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Natomiast zgodnie z art. 205 ww. ustawy Prawo wodne *„utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy do tej spółki lub tego związku spółek wodnych”.* W związku z powyższym projekt przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Ponadto, właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane, zgodnie z art. 196 ust. 15 ww. ustawy Prawo wodne, dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnych odcinków gazociągu, wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów, nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1).

Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 względem poszczególnych odcinków gazociągu są:

- oddalony o ok. 1,34 km od odcinka „E – F”, o ok. 1,67 km od odcinka „G – H”, o ok. 2,23 km od odcinka „C – D”, o ok. 2,47 km od odcinka „A – B” specjalny obszar ochrony siedlisk Las nad Braciejową PLH180023,
- oddalony o ok. 0,95 km od odcinka „E – F”, o ok. 2,94 km od odcinka „G – H”, o ok. 3,17 km od odcinka „C – D”, o ok. 4,4 km od odcinka „A – B” specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053.

Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych korytarzy ekologicznych wyznaczonych w wyznaczonych w „*Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Planowane zamierzenie realizowane będzie głównie w obszarach będących skrzyżowaniami dróg głównych, bądź na obszarach silnie zurbanizowanych i przekształconych.

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdzono występowania roślin lub grzybów objętych ochroną.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zamierzenie inwestycyjne nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Nie wyklucza się jednak możliwości usunięcia drzew/krzewów w przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji np. kolizji z niezainwentaryzowanymi i nienaniesionymi na mapach sieciami uzbrojenia terenu. W przypadku zaistnienia ewentualnej konieczności wycinki drzew/krzewów zostanie ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia lub po potwierdzeniu przez przyrodnika, iż wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, niezbędne będzie wstrzymanie prac do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

Drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, które zostaną narażone na mechaniczne uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, a nieprzeznaczone do wycinki, zostaną zabezpieczone (np. pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi i zespolenie opaskami z drutu lub taśmy stalowej, grupy drzew/ krzewów będą wygrodzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, ewentualne wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew będą prowadzone ręcznie lub niewielkimi koparkami, w pobliżu drzew nie będą lokalizowane bazy materiałowo – sprzętowych, urobek z wykopów oraz odpady powstających podczas prowadzenia prac budowlanych, itp.).

W przypadku pozostawienia wykopów niezasypanych w danym dniu roboczym zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt, np. będą szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy lub też zastosowane zostaną rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia będą one natychmiast wyławiane i przenoszone poza teren robót.

Prace przygotowawcze obejmujące zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, zostaną przeprowadzone poza głównym sezonem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku poprzedzenia ich kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, planowane zamierzenie znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Ponieważ zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania podziemnych odcinków gazociągu, przedmiotowe przedsięwzięcie w tej części nie będzie wpływało na lokalny krajobraz. Jedynym elementem który może wpływać na krajobraz może być ewentualna konieczność wycinki roślinności wysokiej (drzew i krzewów) w pasie budowlano-montażowym. Nie będą to jednak znaczące oddziaływania na lokalny krajobraz.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Poważna awaria w czasie przesyłu gazu ziemnego może wystąpić w przypadku uszkodzenia gazociągu przesyłowego i w następstwie tego niekontrolowanego wypływu gazu ziemnego do atmosfery. Prawidłowe wykonanie odcinków gazociągu, jak również jego oznaczenie zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Należy podkreślić, że zrealizowanie zadania przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii związanej z przedmiotowymi odcinkami gazociągu.

Przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane w sposób zabezpieczający je przed klęskami żywiołowymi, takimi jak: fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, katastrofalne opady

śniegu, fale mrozu. Biorąc pod uwagę powyższe, ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej mającej wpływ na przedmiotowe przedsięwzięcie lub wywołanej przez realizację przedsięwzięcia, jest znikome.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Z tych względów w przedmiotowej sprawie nie było konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływań transgranicznych, o jakich mowa w art. 104 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i określenia uwarunkowań związanych z takimi oddziaływaniami w treści niniejszej decyzji.

Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji:

Charakterystyka przedsięwzięcia

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Październy – Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., adres do korespondencji: Biuro Projektowe SANKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Główna 10, 41 – 500 Chorzów
2. Strony postępowania za pośrednictwem strony internetowej i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35 – 959 Rzeszów
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Floriańska 112, 38 – 200 Jasło
3. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00 – 928 Warszawa
4. Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39 - 200 Dębica
5. Wójt Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39 - 200 Dębica
6. WOOS ad acta

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórka w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana odcinków gazociągu DN400 Sędziszów - Tarnów - Mościce w m. Dębica i Nagawczyna””

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie czterech odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 Sędziszów - Tarnów - Mościce w miejscowości Dębica i Nagawczyna.

Zadanie swoim zakresem obejmuje likwidację istniejących odcinków gazociągu i budowę nowych stalowych odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN400, MOP = 4,22 MPa, częściowo z korektą ich przebiegu, na długościach zgodnie z niżej przedstawioną tabelą:

Lp.	Oznaczenie odcinka	Średnica nominalna [Dn]	Długość odcinka przeznaczanego do likwidacji [m], ok.	Długość odcinka projektowanego [m], ok.
1	A – B	400	78	80
2	C – D	400	40	40
3	E – F	400	70	75
4	G – H	400	55	55
SUMA			ok. 243	ok. 250

Odcinek „A – B” znajduje się w miejscowości Nagawczyna, stanowi przekroczenie ul. Lwowskiej (DK94) przy istniejącym rondzie. Znajduje się w terenie sklasyfikowanym do użytku gruntowego o oznaczeniu Bi (tj. inne tereny zabudowane), dr (tj. drogi) oraz RIVb (tj. grunty orne). Na przedmiotowym odcinku istniejący gazociąg w/c DN400 przebiega równolegle do gazociągu w/c DN700 w odległości wynoszącej od ok. 3,0 m do 4,0 m. Punkt włączenia „A” znajduje się na działce nr ewid. 6/39, natomiast punkt włączenia „B” na działce nr ewid. 20/44 w miejscowości Nagawczyna.

Odcinek „C – D” znajduje się w miejscowości Dębica, w obrębie osiedla Mickiewicza przy ul. Króla Bolesława Chrobrego. Znajduje się w terenie sklasyfikowanym do użytku gruntowego o oznaczeniu RIVa, RIVb (tj. grunty orne) oraz ŁIII (tj. łąki trwałe). Na przedmiotowym odcinku gazociąg przebiega w terenie zielonym. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu w/c DN400 przebiega gazociąg w/c DN700 oraz dwa gazociągi ś/c: czynny o średnicy DN250 oraz DN90 oznaczony jako nieczynny. Punkty włączenia „C” i „D” znajdują się na działce nr ewid. 503/4, w obrębie 03 Dębica.

Odcinek „E – F” znajduje się w miejscowości Dębica, stanowi przekroczenie ul. Krakowskiej. Znajduje się w terenie sklasyfikowanym do użytku gruntowego o oznaczeniu RV, RVI (tj. grunty orne), B (tj. tereny mieszkaniowe) oraz dr (tj. drogi). W bliskiej odległości od przeznaczonego do przebudowy gazociągu w/c DN400 przebiega gazociąg w/c DN700. Punkt włączenia „E” znajduje się na działce nr ewid. 2282, natomiast punkt włączenia „F” na działce nr ewid. 2312, w obrębie 03 Dębica.

Odcinek „G – H” znajduje się w miejscowości Dębica, stanowi przekroczenie ul. Szkotniej. Znajduje się w terenie sklasyfikowanym do użytku gruntowego o oznaczeniu PsIV (tj. pastwiska trwałe) oraz dr (tj. drogi). Na przedmiotowym odcinku gazociąg przekracza

pas drogowy, posiadającej nawierzchnię utwardzoną (kostka) ulicy Szkotniej. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu w/c DN400 przebiega gazociąg w/c DN700 oraz dwa gazociągu ś/c: o średnicy DN250 oraz DN90 oznaczony jako nieczynny. Punkt włączenia „G” znajduje się na działce nr ewid. 1088/10, natomiast punkt włączenia „H” na działce nr ewid. 1041/1, w obrębie 04 Dębica.

Budowa gazociągu na odcinku „A – B” odbędzie się po nowej trasie w rurze osłonowej metodą bezwykopową. Wyłączony z eksploatacji odcinek gazociągu zostanie zamulony.

Na odcinku „C – D” budowa gazociągu przeprowadzona będzie po trasie istniejącego gazociągu bez zastosowania rury osłonowej, w technologii wykopowej. Jednocześnie zdemontowany zostanie fragment istniejącego gazociągu wraz z rura osłonową. Ze względu na uwarunkowania terenowe możliwa jest zmiana zagłębienia gazociągu co wpłynie na jego długość.

Na odcinku „E – F” budowa gazociągu projektowana jest po nowej trasie bez rury osłonowej metodą bezwykopową. Wyłączony z eksploatacji odcinek gazociągu zostanie zamulony.

Na odcinku „G – H” budowa gazociągu przeprowadzona będzie po trasie istniejącego gazociągu bez zastosowania rury osłonowej w technologii wykopowej. Jednocześnie zdemontowany zostanie fragment istniejącego gazociągu wraz z rura osłonową. Ze względu na uwarunkowania terenowe możliwa jest zmiana zagłębienia gazociągu co wpłynie na jego długość.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie z uwagi zły stan techniczny gazociągu na odcinkach objętych budową (niespełniający obowiązujące przepisy oraz normy bezpieczeństwa). Na odcinkach objętych zamierzeniem inwestycyjnym występują zwarcia pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)