

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI:	Remont pomieszczenia kancelarii Leśnictwa Janinów
ADRES INWESTYCJI:	Janinów 6, 95-060 Brzeziny
NAZWA INWESTORA:	NADLEŚNICTWO BRZEZINY
ADRES INWESTORA:	KALETNIK ul. Główna 3, 95-040 Koluszki
WYKONAWCA:	WYŁONIONY W TRYBIE ZGODNYM Z USTAWĄ
BRANŻE:	Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Budowlana	mgr inż. Tomasz Major
DATA OPRACOWANIA:	2025-06-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-06-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont kancelarii Leśniczówka Janinów			
1 d.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m2		
		26,5 + 38	m2	64,50	
				RAZEM	64,50
2 d.1	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - demontaż boazerii	m2		
		6,3 + 14,4	m2	20,70	
				RAZEM	20,70
3 d.1	KNR 4-04 0405-02 analogia	Demontaż paneli podłogowych	m2		
		98,3	m2	98,30	
				RAZEM	98,30
4 d.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		20,7	m2	20,70	
				RAZEM	20,70
5 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		20,7	m2	20,70	
				RAZEM	20,70
6 d.1	KNR-W 2-02 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2		
		64,5	m2	64,50	
				RAZEM	64,50
7 d.1	KNR 0-35 0201-01 analogia	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 10x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m		
		14 + 16	m	30,00	
				RAZEM	30,00
8 d.1	kalk. własna	Przeróbki instalacji elektrycznej.	msc		
		5	msc	5,00	
				RAZEM	5,00
9 d.1	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		6,3 + 26,5 + 14,4 + 38	m2	85,20	
				RAZEM	85,20
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		26,5 + 38	m2	64,50	
				RAZEM	64,50
11 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		6,3 + 14,4	m2	20,70	
				RAZEM	20,70
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		6,3 + 14,4	m2	20,70	
				RAZEM	20,70