

**INSTALAJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I SŁABOPRĄDOWE
W SALI KONFERENCYJNEJ PROKURATURY OKRĘGOWEJ W NOWYM SĄCZU**

 Identyfikator kosztorysu: SALA KONFERENCYJNA PROKURATURA
REJONOWA W NOWYM SĄCZU PRZEDMIAR

W1 Przedmiar robót

zaktualizowano 10.10.2023 r. str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA		
10	KNR 4-03 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	270,00
20	KNR 5-08 301-21 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt	26,00
30	KNR 5-08 302-1 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie, sposób mocowania gips-cement	szt	14,00
40	KNR 5-08 302-3 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm ² , sposób mocowania gips-cement	szt	12,00
50	KNR 5-08 302-3 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm ² , sposób mocowania gips-cement	szt	3,00
60	KNR 5-08 302-3 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm ² , sposób mocowania gips-cement	szt	1,00
70	KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy	szt	2,00
80	KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy	szt	1,00
90	KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	5,00
100	KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy	szt	2,00
110	KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy	szt	1,00
120	KNR 5-08 211-1 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm ² Cu, do 12 mm ² Al mocowane paskami lub klamerkami	m	1,00
130	KNR 5-08 211-1 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm ² Cu, do 12 mm ² Al mocowane paskami lub klamerkami	m	18,00
140	KNR 5-08 211-1 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm ² Cu, do 12 mm ² Al mocowane paskami lub klamerkami	m	28,00