

**W2 Wycena nakładów rzeczowych** zaktualizowano 10.10.2023 r. str. 5

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	MateriałySprzęt
240	KNR 5-08 210-1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd,o łącznym przekroju żył do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al w podłożu różnym od betonu					m	150,00
Mat	R a z e m r o b o c i z n a	0,0546	r-g	8,1900			
	7950806 Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x1.5 mm2	1,04	m	156,0000			
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2,5	%M				
	Razem poz. 240 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]						
250	KNR 4-01 330-4 Wykucie w ścianach wnek o głębokości do 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej					m2	0,60
	R a z e m r o b o c i z n a	10,35	r-g	6,2100			
	Razem poz. 250 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]						
260	KNR 5-08 404-8 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg, mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża [R=5]					szt	1,00
Mat	R a z e m r o b o c i z n a	0,35	r-g	1,7500			
	2113 Szafa RACK PD1 zgodnie z zestawieniem materiałów dołączonych do kosztorysu	1	kpl	1,0000			
	Razem poz. 260 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]						
270	KNR 5-08 404-8 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg, mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża [R=5]					szt	1,00
Mat	R a z e m r o b o c i z n a	0,35	r-g	1,7500			
	2112 Szafa RACK WZM zgodnie z zestawieniem materiałów dołączonych ko kosztorysu	1	kpl	1,0000			
	Razem poz. 270 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]						
280	KNR 5-08 404-8 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg, mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża					szt	4,00
Mat	R a z e m r o b o c i z n a	0,35	r-g	1,4000			
	2115 Głośnik sufitowy zgodnie z zestawieniem materiałów dołączonych do kosztorysu	1	kpl	4,0000			
	Razem poz. 280 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]						
290	KNR 4-03 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy					pomiar	15,00
	R a z e m r o b o c i z n a	1,3	r-g	19,5000			
	Razem poz. 290 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]						
300	KNR 4-03 1202-2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 3 faz					pomiar	3,00
	R a z e m r o b o c i z n a	1,76	r-g	5,2800			
	Razem poz. 300 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]						
310	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy					pomiar	8,00
	R a z e m r o b o c i z n a	0,5	r-g	4,0000			
	Razem poz. 310 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]						