

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
120	KNR 5-08 211-1 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> Cu, do 12 mm <sup>2</sup> Al mocowane paskami lub klamerkami					m		1,00
	Razem robocizna	0,0693	r-g	0,0693				
Mat	1000074 Kabel HDMI UNITEK GOLD v2.08 m	1,04	kpl	1,0400				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 120 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
130	KNR 5-08 211-1 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> Cu, do 12 mm <sup>2</sup> Al mocowane paskami lub klamerkami					m		18,00
	Razem robocizna	0,0693	r-g	1,2474				
Mat	1000075 Kabel LuiCY 2 x 0,5 mikrofonowy	1,04	kpl	18,7200				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 130 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
140	KNR 5-08 211-1 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> Cu, do 12 mm <sup>2</sup> Al mocowane paskami lub klamerkami					m		28,00
	Razem robocizna	0,0693	r-g	1,9404				
Mat	7923101 Przewód miedz.oponowy OMY 2x0,50 mm <sup>2</sup> , 500 V	1,04	m	29,1200				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 140 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
150	KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach					szt		9,00
	Razem robocizna	0,1786	r-g	1,6074				
Mat	7530014 Gniazdo izol.pojedyncze 2P+Z, 10/16 A	1,02	szt	9,1800				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 150 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
160	KNR 5-08 502-11 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach wstrzeliwanych					kpl		8,00
	Razem robocizna	0,07	r-g	0,5600				
Mat	8990423 Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 8	2	szt	16,0000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 160 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
170	KNR 5-08 511-8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych zawieszanych 4x20 W przelotowych					szt		8,00
	Razem robocizna	0,7	r-g	5,6000				
Mat	4000363 OPRAWA A01 LED 4800 IP20/44 840	1	kpl	8,0000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 170 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							