

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	9,00
160	KNR 5-08 502-11 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach wstrzeliwanych	kpl	8,00
170	KNR 5-08 511-8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych zawieszanych 4x20 W przelotowych	szt	8,00
180	KNR 5-08 511-8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych zawieszanych 4x20 W przelotowych	szt	2,00
190	KNR 5-08 511-8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych zawieszanych 4x20 W przelotowych	szt	2,00
200	KNR 5-08 101-6 Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - przykręcenie uchwytów do konstrukcji	m	200,00
210	KNR 5-08 110-2 Rury winidurkowe układane n.t. na gotowych uchwytach - rura o średnicy do 28 mm	m	200,00
220	KNR 5-08 207-2 Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - łączny przekrój żył do 12 mm ² Cu, do 20 mm ² Al	m	350,00
230	KNR 5-08 210-2 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, o łącznym przekroju żył do 12 mm ² Cu, do 20 mm ² Al w podłożu różnym od betonu	m	250,00
240	KNR 5-08 210-1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, o łącznym przekroju żył do 6 mm ² Cu, do 12 mm ² Al w podłożu różnym od betonu	m	150,00
250	KNR 4-01 330-4 Wykucie w ścianach wnek o głębokości do 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m ²	0,60
260	KNR 5-08 404-8 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg, mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża [R=5]	szt	1,00
270	KNR 5-08 404-8 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg, mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża [R=5]	szt	1,00
280	KNR 5-08 404-8 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg, mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	4,00
290	KNR 4-03 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	15,00
300	KNR 4-03 1202-2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 3 faz	pomiar	3,00
310	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	8,00