

W2 Wycena nakładów rzeczowych zaktualizowano 10.10.2023 r. str. 2

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	128 Puszka podłogowa FLOORBOX z wyposażeniem	1 kpl		3,0000				
	Materiały pomocnicze	2,5 %M						
	Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
60	KNR 5-08 302-3 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposób mocowania gips-cement					szt		1,00
	Razem robocizna	0,4307 r-g		0,4307				
Mat	129 Puszka przelotowa naścienna	1,02 kpl		1,0200				
	Materiały pomocnicze	2,5 %M						
	Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
70	KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy					szt		2,00
	Razem robocizna	0,2311 r-g		0,4622				
Mat	7510422 Łącznik p/t Polo System - schodowy końcowy	1,02 szt		2,0400				
	Materiały pomocnicze	2,5 %M						
	Razem poz. 70 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
80	KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy					szt		1,00
	Razem robocizna	0,2311 r-g		0,2311				
Mat	7510423 Łącznik p/t Polo System - krzyżowy	1,02 szt		1,0200				
	Materiały pomocnicze	2,5 %M						
	Razem poz. 80 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
90	KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach					szt		5,00
	Razem robocizna	0,1786 r-g		0,8930				
Mat	10007 Gniazdo komputerowe 2 x RJ-45 kat.6	1,02 szt		5,1000				
	Materiały pomocnicze	2,5 %M						
	Razem poz. 90 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
100	KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy					szt		2,00
	Razem robocizna	0,2311 r-g		0,4622				
Mat	300053 Gniazdo HDMI	1,02 szt		2,0400				
	Materiały pomocnicze	2,5 %M						
	Razem poz. 100 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
110	KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy					szt		1,00
	Razem robocizna	0,2311 r-g		0,2311				
Mat	4000234 Gniazdo Audio	1,02 kpl		1,0200				
	Materiały pomocnicze	2,5 %M						
	Razem poz. 110 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							