



# REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68  
51-162 WROCŁAW

**Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2026 r., znak: WOOS.420.56.2025.SD.10, dla przedsięwzięcia pn.: „Remont odcinków gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn i wymiana zaworu podziemnego na zespole zaporowo-upustowym (ZZU) Cargill DN300 MOP 5,5 MPa, budowa połączenia gazociągów wraz z zaworem podziemnym DN200 relacji Wrocław – Obwodnica Południowa i DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce-Ołtaszyn”.**

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 1/13, 1/36, 1/37 0015.AR\_3 Klecina, gmina Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na:

- istniejącym czynnym gazociągu w/c DN300 MOP 5,5 MPa Szewce – Ołtaszyn, odgałęzienie Cargill – Ołtaszyn węzeł, ZZU Zabrodzie – odg. Cargill w zakresie wymiany odcinków gazociągów oraz terenie zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Cargill, w zakresie wymiany niesprawnego zaworu podziemnego DN300 (od strony Zabrodzia);
- istniejącym, czynnym gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 MPa Wrocław – Obwodnica Południowa, odg. Wrocław Karmelkowa oraz terenie SP Cargill Bielany Wrocławskie w zakresie budowy połączenia gazociągów wraz z zaworem podziemnym DN200.

Zakres robót nie spowoduje zmian charakterystycznych parametrów technicznych gazociągu przesyłowego DN300, MOP 5,5 MPa Szewce – Ołtaszyn, tj. nie zmieni jego długości, średnicy nominalnej ani maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP). Łączna długość odcinków rurociągów gazowych DN300 przewidzianych do wymiany wyniesie ok. 3,3 m i 3,8 m. Istniejący, niesprawny zawór podziemny DN300 zostanie wymieniony na nowy.

Zakres robót budowy połączenia gazociągów polegać będzie na rozbiórce gazociągu przesyłowego DN200 o długości ok. 4,4 m i montażu gazociągu DN200 o długości ok. 8,8 m wraz z zaworem podziemnym DN200. Nie zmieni się średnica nominalna ani maksymalne ciśnienie robocze gazociągu DN200.

Zakres planowanych prac będzie obejmował m.in.:

- prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie terenu prowadzonych robót budowlanych; wyznaczenie dróg dojazdowych do miejsca prowadzonych robót; zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w miejscu prowadzonych prac wraz z dojazdem);
- wykonanie wykopów;
- budowę tymczasowego gazociągu obejściowego DN80, MOP 5,5 MPa zasilającego SP Cargill Bielany Wrocławskie na czas robót;

- wykonanie prób ciśnieniowych wytrzymałości i szczelności tymczasowego gazociągu obejściowego DN80, MOP 5,5 MPa;
- włączenie tymczasowego gazociągu obejściowego DN80, MOP 5,5 MPa do istniejącego orurowania SP Cargill oraz uruchomienie zasilania SP Cargill przez gazociąg tymczasowy DN80, MOP 5,5 MPa (w tym zamknięcie odpowiedniej armatury zaporowej SP Cargill);
- odgazowanie i przeazotowanie odcinków gazociągów DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce-Ołtaszyn oraz DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław – Obwodnica Południowa, na których będą prace objęte opracowaniem;
- demontaż odcinków gazociągu DN300, MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn z istniejącymi króćcami o długości ok. 3,3 m i istniejącymi króćcami o długości ok. 3,8 m i zamontowanie w tym samym miejscu nowych rur oraz demontaż niesprawnego zaworu podziemnego DN300;
- demontaż odcinka gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław – Obwodnica Południowa o długości ok. 4,4 m i budowie połączenia gazociągów DN200 i DN300 z nowych rur o długości ok. 8,8 m wraz z zaworem podziemnym DN200;
- wykonanie prac przyłączeniowych polegających na włączeniu nowych odcinków do istniejącego gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn oraz montażu zaworu podziemnego DN300;
- wykonanie prac przyłączeniowych polegających na włączeniu połączenia gazociągów do istniejącego gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn oraz DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław – Obwodnica Południowa;
- otworenie przepływu gazu i uruchomienie zasilania SP Cargill z gazociągu DN300, MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn oraz gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław – Obwodnica Południowa;
- demontaż tymczasowego gazociągu obejściowego DN80, MOP 5,5 MPa do istniejącego orurowania SP Cargill Bielany Wrocławskie;
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;
- przywrócenie terenu do stanu zbliżonego do pierwotnego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu materiału dowodowego złożonego wraz z pismem z dnia 27 listopada 2025 r. wynika, iż prace w ramach przedsięwzięcia polegające m.in.: na demontażu odcinków gazociągów z istniejącymi króćcami i zamontowanie w tym samym miejscu nowych rur, demontaż niesprawnego zaworu podziemnego, montaż nowego zaworu podziemnego oraz połączenie gazociągów, będą realizowane na gazociągach DN200 i DN300 o ciśnieniu MOP 5,5 MPa niebędącymi przyłączeniami stacji gazowych, a będącymi gazociągami przesyłowymi. Ponadto nowe odcinki gazociągów na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn o długościach 3,8 m i 3,3 m będą wybudowane w śladzie istniejącego gazociągu, natomiast budowa połączenia gazociągów DN200 relacji Wrocław – Obwodnica Południowa i DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn rurą o średnicy DN200 wraz z zaworem podziemnym DN200 powstanie poza dotychczasowym śladem.

Planowane prace prowadzone będą w istniejącej strefie kontrolowanej gazociągu w/c DN300 MOP 5,5 MPa Szewce – Ołtaszyn oraz w/c DN200 MOP 5,5 MPa Wrocław – Obwodnica południowa.

Na czas budowy gazociągu zostanie wyznaczony pas budowlano-montażowy (obszar realizacji przedsięwzięcia). W obszarze pasa planuje się wykonać wszelkie prace związane z remontem gazociągu, pracami rozbiórkowymi, budową połączenia między gazociągami

tj. wykonanie wykopu, ruch maszyn, ułożenie tymczasowego gazociągu obejściowego, spawanie gazociągu, ułożenie odcinków gazociągów, wymienianego zaworu podziemnego i nowego zaworu podziemnego w wykopie, zasypanie gazociągu, uporządkowanie terenu.

Roboty montażowe gazociągów realizowane będą z zastosowaniem wykopów otwartych.

Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Maria Szpila

Drugi Zastępca Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*