

KOSZTORYS OFERTOWY NGN-00-070

CPV:

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa:	Konserwacja drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno 2026r.
Obiekt:	Droga leśna pożarowa nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno L=4276mb
Rodzaj robót:	Bieżąca konserwacja drogi pożarowej nr 19 . L. Hutka Roboty nawierzchniowe (podwójne utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami) w 2026roku
Lokalizacja:	Droga leśna pożarowa nr 19 Leśnictwo Hutka Powiat Słupecki Województwo Wielkopolskie
Zamawiający:	Nadleśnictwo Gniezno 62-200 Gniezno ul.Wrzesińska 83 Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie

KOSZTORYS NGN-00-070

Strona 1

01-07-2026

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1		CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
A1	10	KNR 221-01-12-02-00 D-06.03.01 Koszenie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym wraz z ich utylizacją w zakresie Wykonawcy	m ²	8552,00		
A1	20	KNR 221-01-12-03-00 D-06.03.01 Wygrabianie chwastów i zebranie w stopy	m ²	2116,00		
A1	30	KNR 231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 7 cm z wywózka poza teren robót (materiał do utylizacji przez wykonawcę)wraz z odtworzeniem płytkich rowów opływowych 0,25m3/mb rowu (materiał do utylizacji przez wykonawcę)	m ²	6414,00		
A1	40	KNR 404-11-03-01-00 D-06.03.01 Załadunek chwastów ,ziemi z pobocza z odwozem poza teren róbót wraz z ich utylizacja - w zakresie Wykonawcy	m ³	532,00		
A2		CPV 45233320-8: Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni				
A2	10	KNR 231-10-04-06-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni powierzchniowo utrwalanej szczotką mechaniczną całości drogi w tym mijanki	m ²	15386,00		
A3		CPV 45233160-8: Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami				
A3	10	KNR 231-10-02-02-00 D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową K70 z grysem frakcji 8/11mm warstwa dolna	m ²	1680,00		
A3	20	KNR 231-10-02-01-00 D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltowa kationowa K70 z grysem frakcji 5/8mm warstwa górna j.w.	m ²	1680,00		
A4		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie konserwacji nawierzchni "paczerem"				

SYMBOL I NAZWA					JEDN		STRAL-002507	
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A4	10	KNR	231-11-08-04-00	D-05.03.08a				
		Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanej urządzeniem zwanym "paczerem"- poza 850mb			m²	200,00		
A5	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (wykończeniowe)							
A5	10	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01				
		Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego			m²	4276,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS NGN-00-070								

PRZEDMIAR ROBÓT NGN-00-070**CPV:**

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Konserwacja drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno 2026r.

Obiekt: Droga leśna pożarowa nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno L=4276mb

Rodzaj robót: Bieżąca konserwacja drogi pożarowej nr 19 . L. Hutka Roboty nawierzchniowe (podwójne utwardzenie nawierzchni emulsją i gryсами) w 2026 roku

Lokalizacja: Droga leśna pożarowa nr 19 Leśnictwo Hutka Powiat Słupecki Województwo Wielkopolskie

Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno
62-200 Gniezno ul.Wrześńska 83
Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie

PRZEDMIAR NGN-00-070

Strona 1

01-07-2026

SYKAL-002567

		SYMBOL		NUMER		NAZWA		JEDN		IŁOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		ST		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY			
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne										
A1	10	KNR	221-01-12-02-00	D-06.03.01	Koszanie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym wraz z ich utylizacją w zakresie Wykonawcy				m²	8552,00	
		1	4276*2*1,0							8552,00	
			wsp: R = 0,955								
A1	20	KNR	221-01-12-03-00	D-06.03.01	Wygrabianie chwastów i zebranie w stosy				m²	2116,00	
			wsp: R = 0,955								
A1	30	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 7 cm z wywózka poza teren robót (materiał do utylizacji przez wykonawcę)wraz z odtworzeniem płytkich rowów opływowych 0,25m3/mb rowu (materiał do utylizacji przez wykonawcę)				m²	6414,00	
		1	Droga+rów płytki odparopwujący		4276,00*2*0,50+4276*2*0,25					6414,00	
A1	40	KNR	404-11-03-01-00	D-06.03.01	Załadunek chwastów ,ziemi z pobocza z odwozem poza teren robót wraz z ich utylizacją - w zakresie Wykonawcy				m³	532,00	
A2	CPV 45233320-8: Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni										
A2	10	KNR	231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni powierzchniowo utrwalanej szczotką mechaniczną całości drogi w tym mijanki				m²	15386,00	
		1	Ciąg główny		4276*3,5					14966,00	
		2	Mijanki		420					420,00	
A3	CPV 45233160-8: Powierzchniowe podwójne utwardzenie nawierzchni emulsją i gryсами										
A3	10	KNR	231-10-02-02-00	D-05.03.08	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową K70 z grysem frakcji 8/11mm warstwa dolna				m²	1680,00	
		1	Droga główna		480*3,50					1680,00	
A3	20	KNR	231-10-02-01-00	D-05.03.08	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltowa kationowa K70 z grysem frakcji 5/8mm warstwa górna j.w.				m²	1680,00	
A4	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie konserwacji nawierzchni "paczerem"										
A4	10	KNR	231-11-08-04-00	D-05.03.08a	Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanej urządzeniem zwanym "paczerem"- poza 850mb				m²	200,00	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A5		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (wykończeniowe)				
A5	10	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego 4276*2*0,50	m²	4276,00 4276,00