OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w prokuraturach okręgu konińskiego w skład którego wchodzą:

I. 7 (siedem) sztuk przełączników sieciowych;
II. 3 (trzy) sztuki zasilaczy awaryjnych UPS.

Szczegółowe parametry wymaganego sprzętu:

I. Dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych HPE Aruba Networking CX 6200F 48G 4SFP+ Switch zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U, przeznaczonego do pracy w sieci LAN klasy biznesowej.

Urządzenia muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

1. zarządzalny przełącznik Ethernet warstwy L3,
2. minimum 48 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s,
3. minimum 4 porty uplink SFP/SFP+ obsługujące 1 Gb/s oraz 10 Gb/s,
4. urządzenie typu non-PoE,
5. przepustowość przełączania minimum 176 Gb/s,
6. szybkość przekazywania pakietów minimum 130 Mpps,
7. tablica adresów MAC minimum 32768 wpisów,
8. obsługa VLAN,
9. agregacja łączy,
10. standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE, 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z;
11. ochrona: lista kontrolna dostępu (ACL), IGMP snooping, uwierzytelnianie oparte na MAC;
12. zarządzanie: Web GUI, CLI;
13. montaż w szafie RACK 19” (wysokość 1U);
14. w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy minimum 2 (dwie) wkładki (do każdego przełącznika) SFP+ 10 Gb/s, wielomodowe (MM), przeznaczone do pracy w sieciach światłowodowych, w pełni kompatybilne z oferowanym przełącznikiem, a także minimum 2 (dwa) patchcordy światłowodowe wielomodowe (do każdego przełącznika), kompatybilne z oferowanymi wkładkami SFP+ ; 1 szt. o długości 2 m oraz 1 szt. 3 m lub dłuższy.

II. Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS APC Smart-UPS 3000VATechnologia line-interactive 2700 W 9 x gniazdo sieciowe, przeznaczonego do pracy w sieci LAN klasy biznesowej. Urządzenia muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

1. technologia line-interactive,
2. 3 kVA 2700 W,
3. typ rack maksymalnie 2 U,
4. liczba portów USB 2.0 – 1,
5. ilość gniazd sieciowych - 9 x gniazdo sieciowe,
6. wtyczka - C20 panel,
7. typy wyjść AC - C13 panel, C19 panel, C20 panel,
8. certyfikaty zgodności: RoHS,

9. certyfikaty: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE;
10. napięcie operacyjne: 230 V,
11. akumulatory wymieniane podczas pracy – tak,
12. automatyczny test baterii: tak.

III. Urządzenia muszą posiadać rozszerzoną gwarancję sprzedającego na okres 5 lat, zapewniającą wymianę urządzenia w przypadku awarii w trybie Next Business Day (NBD).

IV. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia wszystkich powyższych wymagań minimalnych. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania oferowanego rozwiązania wraz z załączeniem specyfikacji.

Informatyk

Elektronicznie podpisany przez
Rafał Buśkiewicz
Data: 2026.11.17 13:00:05 +01'00'