

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni mostu na potoku Łomnica w miejscowości Karpacz,  
dz. 240/14 i 240/517  
NAZWA INWESTORA: Lasy Państwowe Nadleśnictwo "Śnieżka"  
ADRES INWESTORA: ul. Leśna 4a; 58-530 Kowary

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Kędziorek

DATA OPRACOWANIA:

poniedziałek, 7 listopada 2022

---

ADAM KĘDZIOREK  
Spec. instalacyjno-inżynierskiej  
Spec. konstrukcyjno-inżynierskiej  
Nr 2767/94  
Spec. wodno-melioracyjnej Nr 517/7a/8a  
Izba DOŚ/WN/0038/02

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-33 0103-05	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni drewnianej	m3		
		14,15	m3	14,150	
				RAZEM	14,150
2	KNR-W 2-02 1611-01 analogia	Wykonanie rusztowania o wys. 4 m do piaskowania i malowania legarów	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
3	KNR 13-16 0101-03	Piaskowanie elementów stalowych	m2		
		146,64	m2	146,640	
				RAZEM	146,640
4	KNR-W 7-12 0205-02 analogia	Malowanie elementów stalowych podkładem epoksydowym (1 warstwa)	m2		
		146,64	m2	146,640	
				RAZEM	146,640
5	KNR-W 7-12 0211-03 analogia	Malowanie elementów stalowych farbami epoksydowymi (2 warstwy) Krotność = 2	m2		
		146,64	m2	146,640	
				RAZEM	146,640
6	KNR 13-15 0712-05 analogia	Ułożenie papy termozgrzewalnej na dwuteownikach	m2		
		14,5	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
7	KNR 2-33 0103-02 analogia	Wykonanie nawierzchni modrzewiowych impregnowanych ciśnieniowo	m3		
		9,8	m3	9,800	
				RAZEM	9,800
8	kalk. własna	Przymocowanie belek do dwuteowników przy użyciu płaskowników	m		
		47,5	m	47,500	
				RAZEM	47,500
9	kalk. własna	Rozebranie rusztowania	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000