

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 22 W LEŚNICTWIE BRZOZA etap III 1+710 do 3+280

Budowa: DROGA LEŚNA

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW, LEŚNICTWO BRZOZA,

Województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, jedn. ewid. 181805_5 gmina Zaklików,

obręb 0012 Lipa, dz. ewid. 3885, 3895, 3887, 3898, 3888, 3901, 3889, 3902, 3890,
3903, 3891, 3904, 3908, 3912, 3909, 3913, 3910, 3914, 3911, 3915, 3930, 3931, 3932,

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW

tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania: 2023-08-30

LISTA NR 1 - ETAP III 1+710 do 3+280

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0				
1.1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie granic robót oraz drogi w terenie	km	1,90	0,00	0,00
1.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	13 313,00	0,00	0,00
1.1.3	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości - do 20 cm	m2	13 313,00	0,00	0,00
1.1.4	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 10-15-cm	szt	53,00	0,00	0,00
1.1.5	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 16-25-cm	szt	53,00	0,00	0,00
1.1.6	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35-cm	szt	53,00	0,00	0,00
1.1.7	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45-cm	szt	53,00	0,00	0,00
1.1.8	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55-cm	szt	53,00	0,00	0,00
1.1.9	D 01.02.01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2km	mp	360,00	0,00	0,00
1.1.10	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)	ha	0,13	0,00	0,00
1.1.11	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30-cm - cieki i rowy przy przepustach, odtworzenie odmulenie	m	190,00	0,00	0,00
1.2		ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0				
1.2.1	D 02.01.01	Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)	m3	3 594,60	0,00	0,00
1.2.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III	m3	3 594,60	0,00	0,00
1.2.3	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t - wywóz do 2km Krotność = 2	m3	3 594,60	0,00	0,00
1.2.4	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II	m3	2 396,40	0,00	0,00
1.2.5	D 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15-t - wywóz do 2km Krotność = 2	m3	2 396,40	0,00	0,00
1.2.6	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii I-II, moc 75KM	m3	1 697,00	0,00	0,00
1.2.7	D 02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-II	m3	1 697,00	0,00	0,00
1.3		PRZEPUSTY - CPV 45232452-5				
1.3.1	D 03.01.03A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV	m3	140,00	0,00	0,00
1.3.2	D 03.01.03A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	7,55	0,00	0,00

1.3.3	D 03.01.03A	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5-cm - podsypka 15cm Krotność = 3	m2	37,76	0,00	0,00
1.3.4	D 03.01.03A	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50-cm	m	48,00	0,00	0,00
1.3.5	D 03.01.03A	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 80cm	m	8,00	0,00	0,00
1.3.6	D 03.01.03A	Zасыpywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV	m3	117,40	0,00	0,00
1.3.7	D 03.01.03A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60 i Fi 50-cm - ścianki 1,84x2,70x0,25 oraz pręty sprężające 2x fi 12x6m	szt	18,00	0,00	0,00
1.4		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7				
1.4.1	D 04.01.01B	Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem) i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, wałek wibracyjny	m2	10 802,00	0,00	0,00
1.4.2	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - kruszywo 31,5/63	m2	8 551,40	0,00	0,00
1.4.3	D 05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5	m2	8 171,00	0,00	0,00
1.5		PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1				
1.5.1	D 06.03.01	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m ziemne - w-wa nasypu pod pobocza 25cm (materiał z pozostałości robót ziemnych) dowóz z km 2+840, wraz z robotami towarzyszącymi R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	t	1 183,95	0,00	0,00
1.5.2	D 06.03.01	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m - w-wa niesortu z kruszywa 10cm wraz zakupem i dowozem, kolor inny niż nawierzchnia jezdni	t	473,58	0,00	0,00
1.5.3	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	2 631,00	0,00	0,00
1.5.4	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, zagęszczanie	m2	2 631,00	0,00	0,00
1.5.5	D 06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	6 280,00	0,00	0,00
				ŁĄCZNIE ETAP III 1+710 do 3+280		
						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	ETAP III 1+710 do 3+280	0,00
ELEMENT 1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 1.2	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 1.3	PRZEPUSTY - CPV 45232452-5	0,00
ELEMENT 1.4	PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7	0,00
ELEMENT 1.5	PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00