

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Rzeszowie

stan na 30 czerwca 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

W czerwcu 2025 r. ogłoszono 13 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca czerwca 2025 r. zakończono realizację 15 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w czerwcu 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do czerwca 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	ZZ Jasło	gorlicki	Ropa	Konserwacja cofki zbiornika Klimkówka polegająca na wycince wikliny i zakrzaceń w części cofkowej w Uściu Gorlickim	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych, Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzi, krzewów i pędów	13.06.2025	nie	nie
2	ZZ Jasło	ropczycko - sędziszowski	Iwierzycze	Utrzymanie ciekłu Nockowa (Będzienica)	Ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków z wygrabieniem, Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszytu średniej gęstości, Usuwanie zatorów z wywozem, Transport gałęzi	13.06.2025	nie	nie
3	ZZ Jasło	ropczycko - sędziszowski, dębicki	Dębica Ropczyce	Utrzymanie ciekłu Zawadka	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się	13.06.2025	nie	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków oraz podszycia			
4	ZZ Jasło	mielecki	Borowa Czermin Mielec	Utrzymanie potoku Łukawiec w km 0+000 – 13+315	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków oraz podszycia	13.06.2025	nie	tak
5	ZZ Jasło	mielecki	Borowa Czermin Mielec	Utrzymanie potoku Stara Wiśnia w km 0+000 – 14+345	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków oraz podszycia	13.06.2025	nie	nie
6	ZZ Jasło	gorlicki	Ropa	Remont instalacji wody pitnej na zaporze Klimkówka	Demontaż i montaż instalacji wodnej, armatury, pomp, zbiorników,	13.06.2025	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					urządzeń elektrycznych i bakterioobójczych, Wykonywanie wykopów, pogłębianie studni, montaż rur i elementów instalacji wodociągowej, Prace porządkowe i regulacyjne.			
7	ZZ Jasło	gorlicki	Ropa	Wykonanie remontu przewodnic i elementów stalowych w szybie zasuwu głównej nr 4 – ZW Klimkówka	Zabezpieczenie, czyszczenie, odpylenie, odtłuszczanie i malowanie elementów konstrukcji stalowych (metodą alpinistyczną), Inspekcje i naprawy spawów, Prace porządkowe w obrębie wieży zamknięć	13.06.2025	nie	nie
8	ZZ Stalowa Wola	tarnobrzeski	Grębów	Opracowanie ekspertyzy technicznej oceniającej stan techniczny lewego wału przeciwpowodziowego	Opracowanie ekspertyzy technicznej: - oceniającej stan techniczny lewego wału przeciwpowodziowego Doprowadzalnika Łęg-Klewiec w km 0+000 – 7+650 gm.	16.06.2025	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Doprowadzalnika Łęg-Klewiec w km 0+000 – 7+650 i prawego wału przeciwpowodziow ego Doprowadzalnika Łęg-Klewiec w km 0+000 – 7+644 gm. Grębów, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie	Grębów, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie oraz - oceniającej stan techniczny prawego wału przeciwpowodziowego Doprowadzalnika Łęg- Klewiec w km 0+000 – 7+644 gm. Grębów, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie			
9	ZZ Stalowa Wola	janowski	Dzwola	Roboty utrzymaniowe na rzece Branew w km 9+800 ÷ 27+300 w m. Flisy, Krzemień Drugi, Krzemień Pierwszy, Branew gm. Dzwola	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem Hakowanie, ręczne ściananie zagajników gęstych, wywiezienie wyciętych zagajników	25.06.2025	nie	nie
10	ZZ Stalowa Wola	janowski, biłgorajski	Dzwola, Frampol	Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa A w km 3+550 ÷ 9+600 w m. Zdzisławice,	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem Hakowanie, wykoszenie porostów z dna z	25.06.2025	nie	Nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Kocudza III, Frampol, gm. Dzwola, Frampol	wygrabieniem z dna			
11	ZZ Stalowa Wola	janowski	Dzwola	Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa w km 11+700 ÷ 18+600 w m. Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola, gm. Dzwola	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem Hakowanie, wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem z dna	25.06.2025	nie	nie
12	ZZ Stalowa Wola	tarnobrzeski	Gorzyce, Grębów	Roboty utrzymaniowe na potoku Strug w km 0+000-11+390, tj. 11390 mb, Strug- Orlisko w km 0+000-1+739, tj. 1739 mb w m. Gorzyce, Sokolniki, Furmany, Żupawa, gm. Gorzyce, Grębów, pow. tarnobrzeski	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp z wygrabieniem. Wykoszenie porostów mechanicznie ze skarp. Wykoszenie ręczne dna z wygrabieniem.	25.06.2025	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
13	ZZ Stalowa Wola	biłgorajski	Teren działania NW Biłgoraj	Roboty utrzymaniowe na obiektach Hydrotechnicznych na terenie działalności NW Biłgoraj	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna cieków z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, Oczyszczanie płyt umocnieniowych z namułu, z wywozem, rozbiórka tam bobrowych, zakup tablic ostrzegawczych	25.06.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	ZZ Krosno	rzeszowski	Trzebownisko	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia prawego brzegu rz. Wisłok w km 59+800 - 60+160 w m. Łukawiec gm. Trzebownisko	Opracowanie kompletnej dokumentacji, projektowo kosztorysowej wraz z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia prawego brzegu rz. Wisłok w km 58+000-60+160 w m. Łukawiec, gm. Trzebownisko”	24.01.2025	tak	tak
2	ZZ Krosno	rzeszowski	Głogów Młp.	Wycinka drzew na ciekach naturalnych na terenie Nadzoru Wodnego w Rzeszowie	Wycinka drzew, Likwidacji zagrożeń pochodzących od drzew rosnących w korytach potoków Szlachcianka (dz.nr 299/6 w m. Głogów Młp. na wysokości posesji nr 78 przy ul. Wola Cicha) i Izwor (dz. nr 1657 w m. Kąkolówka na wysokości dz. nr 328/2).	27.02.2025	tak	tak
3	ZZ Jasło	Teren działania ZZ	Teren działania ZZ	Wycinka drzew na terenie działalności	Wycinka drzew porastających brzegi	23.04.2025	tak	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
		Jasło	Jasło	ZZ Jasło	cieków wodnych w ilości 5 szt.			
4	ZZ Krosno	rzeszowski	Rzeszów	Nasadenia drzew na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie	Wykonanie nasadzeń 18 szt. drzew liściastych rodzimego gatunku (brzoza brodawkowata- 12 szt., klon zwyczajny- 6 szt.) - minimalny obwód pnia drzewa na wysokości 100 cm - 6 cm, w ramach wymiany istniejących nasadzonych drzew zniszczonych przez gryzonie, wraz z zabezpieczeniem każdej sadzonki siatką.	01.04.2025	nie	nie
5	ZZ Krosno	rzeszowski	Rzeszów	Remont posterunku wodowskazowego na rzece Wisłok w m. Żarnowa	Wykonanie remontu posterunku wodowskazowego na rzece Wisłok w miejscowości Żarnowa służącego do ciągłego monitorowania poziomu i przepływu rzeki Wisłok, który na bieżąco przesyła wskazania i informacje do istniejącego	07.04.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					na obiekcie systemu SCADA w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej na obiekcie hydrotechnicznym zbiorniku - Stopnia Wodnego w Rzeszowie.			
6	ZZ Krosno	rzeszowski	Rzeszów	Wykonanie pomiarów zmienności pojemności Zbiornika Wodnego w Rzeszowie	Wykonanie pomiarów batymetrycznych dna zbiornika wodnego w Rzeszowie na rzece Wiśłok. W ramach, którego wykonano na powierzchni około 33 ha pomiary batymetryczne dna zbiornika wodnego na rzece Wiśłok w oparciu, o które opracowano plan warstwiczny i numeryczny model terenu dna zbiornika. Wykonane pomiary i mapę warstwicową porównano z pomiarami, które stanowiły wzór do określenia aktualnej pojemności.	11.04.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
7	ZZ Krosno	krośnieński	Rymanów	Serwis agregatu prądotwórczego - Zbiornik Wodny Besko	Coroczny serwis agregatu prądotwórczego, obejmujący kontrolę jego sprawności oraz wymianę płynów i części eksploatacyjnych jest niezbędny dla zapewnienia zasilania awaryjnego obiektu hydrotechnicznego ZW Besko podczas przerw w dostawie energii elektrycznej- zgodnie z wymogami instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu.	17.04.2025	nie	nie
8	ZZ Przemyśl	jarosławski	Jarosław Pawłosiów	Awaryjne usuwanie szkód po wezbraniach w m. Pawłosiów i Jarosław	Wykonanie udrożnienia koryta potoku Szewnia – Miłka w m. Pawłosiów na odc. 380 m tj. w km 17+790 – 18+170. Koryto było niedrożne po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu w dniu 18.04.2025 r., czego wynikiem było wystąpienie	25.04.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					wód z koryta. W związku z wydaną przez IMGW prognozą niebezpiecznych zjawisk, w obawie o możliwość wystąpienia kolejnych podtopień podjęto decyzję o awaryjnym udrożnieniu koryta.			
9	ZZ Krosno			Przeprowadzenie usługi deratyzacyjnej na brzegach rzeki Przyrwy przy ul. Wyzwolenia na terenie miasta Rzeszowa	Zadanie polega na likwidacji lokalnych zagrożeń związanych z występowaniem szczurów. Mając na uwadze zagrożenia, jakie stwarzają dla zdrowia i infrastruktury oraz to, że obowiązek podjęcia działań deratyzacyjnych spoczywa na właścicielu działki, na której zlokalizowane jest siedlisko ww. gryzoni, zachodzi pilna potrzeba podjęcia działań polegających na wykonaniu deratyzacji.	23.05.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
10	ZZ Jasło	ropczycko - sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Utrzymanie wałów cofkowych przy zbiorniku wodnym na potoku Tuszymka Duża w km 24+706 - 25+563 w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.	wykoszenie i wygrabienie ręczne porostów ze skarp, korony wałów, wywiezienie wykoszonych porostów, wycięcie i wywiezienie zakrzaczeń.	27.05.2025	nie	nie
11	ZZ Krosno	rzeszowski	Rzeszów	Przegląd okresowy i konserwacja agregatu prądotwórczego zainstalowanego na Stopniu Wodnym w Rzeszowie	Wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji agregatu prądotwórczego zainstalowanego na Stopniu Wodnym w Rzeszowie. W ramach zamówienia wykonano: - wymianę oleju silnikowego, - wymianę filtra oleju, paliwa i powietrza - pomiary rezystancji izolacji prądnicy agregatu - kontrolę szczelności układu smarowania, układu chłodzenia, układu	30.05.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					wydechowego - kontrolę poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza, - kontrolę stanu paska napędowego alternatora, - kontrolę prędkości biegu jałowego, - kontrolę parametrów pracy alternatora, - kontrolę stanu akumulatorów rozruchowych, - kontrolę nominalnego napięcia prądnicy, - kontrolę stanu połączeń wewnętrznych, - kontrolę parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie).			
12	ZZ Jasło	gorlicki	Ropa	Pomiary elektryczne i instalacji odgromowej na	Wykonanie pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej na wszystkich obiektach zapory wodnej w	14.06.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				objektach Zapory Klimkówka	Klimkówce wraz z objektami towarzyszącymi.			
13	ZZ Stalowa Wola	tarnobrzeski	Tarnobrzeg, Grębów	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowy ch – L+P wał rz. Kanał P: L-0+000- 3+188, P-0+000- 3+183 oraz utrzymanie rz. Kanał P w km 0+000-3+233, gm. Tarnobrzeg, Grębów, pow. tarnobrzeski	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową	20.06.2025	nie	nie
14	ZZ Jasło	Teren działania ZZ Jasło	Teren działania ZZ Jasło	Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działania ZZ Jasło	Wykoszenie chwastów i samosiewów– Barszczu Sosnowskiego, Orka glebogryzarką przyczepną gruntu, Ręczna zbiórka bulw korzeniowych wydobytych, zbiórka na kopiec i spalanie	23.06.2025	nie	nie
15	ZZ Krosno	krośnieński	Rymanów	Przegląd i konserwacja stacji napędowych kłap i zasuw - Zbiornik	Przedmiotowa usługa obejmuje wszelkie czynności niezbędne do przygotowania i wykonania	30.06.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Wodny Besko	kompleksowego przeglądu okresowego i konserwacji 6 stacji napędowych typu SN 10100 AB (2 stacji klap przelewów powierzchniowych i 4 stacji zasuw spustów dennych) wyposażonych w pompy olejowe zębate typu PZ-2K-10 i silniki elektryczne 4 KW zainstalowanych i użytkowanych na obiekcie hydrotechnicznym Zbiornik			