
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa przepustu oddz. 108b
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Ochojec
INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontów
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233142-6	Przepust w oddz. 108b			
1.1	45112100-6	Odtworzenie rowu otwartego			
1	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulanej 40 cm	m		
d.1. 0116-04					
1		<oddz. 108b- przy przepuście>10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1. 0507-01					
1		poz.1*1.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR-W 10	Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1. 2111-04					
1		2*6*2	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1.2	45223500-1	Odtworzenie ścian przyczółków			
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.1. 0215-03					
2		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu	m		
d.1. 1404-04					
2		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm. Usunięcie pękniętej rury.	m		
d.1. 0816-02					
2	analogia	Krotność = 2			
1			m	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Zakup, dostawa i montaż nowej rury betonowej fi 1000	m		
d.1. kalk. własna					
2		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.5 do 1.0 m ³	m ³		
d.1. 1409-03					
2		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1. 0230-01					
2		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3		Wymiana konstrukcji jezdni			
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1. 0101-01					
3		10*3.5	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1. 0103-04					
3		poz.10	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 32-64 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1. 0114-05					
3		poz.10	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 32-64 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1. 0114-06					
3		Krotność = 10			
		poz.10	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 16-32- warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1. 0204-05					
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.10	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 16-32- warstwa górna z tłucznia -	m ²		
d.1.	0204-06	każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu			
3		Krotność = -2			
		poz.14	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000