
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana okien w biurze Nadleśnictwa Skrwilno nr inw. 105/467

ADRES INWESTYCJI: ul. Leśna 5 87-510 Skrwilno

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Agnieszka Kalinowska

DATA OPRACOWANIA: 14.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		WYWÓZ I UTYLIZACJA			
1 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		DEMONTAZ STOLARKI			
2 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Krotność = 11	m2		
		2,05 * 1,42	m2	2,911	
				RAZEM	2,911
3 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Krotność = 7	m2		
		1,48 * 1,42	m2	2,102	
				RAZEM	2,102
4 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		MONTAZ STOLARKI			
6 d.3	KNR 0-19 1023-11 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych DREWNIANYCH WG. OPISU ZAMÓWIENIA INWESTORA z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Krotność = 11	m2		
		2,05 * 1,42	m2	2,911	
				RAZEM	2,911
7 d.3	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych DREWNIANYCH WG. OPISU ZAMÓWIENIA INWESTORA z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 Krotność = 7	m2		
		1,48 * 1,42	m2	2,102	
				RAZEM	2,102
8 d.3	KNR 0-19 1023-09 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych DREWNIANYCH WG. OPISU ZAMÓWIENIA INWESTORA z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,18 * 1,42	m2	1,676	
				RAZEM	1,676
9 d.3	KNR 0-19 1023-08 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych DREWNIANYCH WG. OPISU ZAMÓWIENIA INWESTORA z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,18 * 0,98	m2	1,156	
				RAZEM	1,156
10 d.3	KNR 0-19 1023-05 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodelnych DREWNIANYCH WG. OPISU ZAMÓWIENIA INWESTORA z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 Krotność = 4	m2		
		0,80 * 0,82	m2	0,656	
				RAZEM	0,656

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		DODADEK ZA TASMY IZOLACYJNE			
11 d.4	KNR AT-27 0502-04 analiza indywidualna	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających - taśma paroprzepuszczalna WG OPISU ZAMÓWIENIA PRZEZ INWESTORA	m		
		$11 * 2 * (2,05 + 1,42) + 7 * 2 * (1,48 + 1,42) + 1 * 2 * (1,18 + 1,42) + 1 * 2 * (1,18 + 0,98) + 4 * 2 * (0,80 + 0,82)$	m	139,420	
				RAZEM	139,420
12 d.4	KNR AT-27 0502-04 analiza indywidualna	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających - taśma paroszczelna WG OPISU ZAMÓWIENIA PRZEZ INWESTORA	m		
		poz.11	m	139,420	
				RAZEM	139,420
5		OBRÓBKA OŚCIEŻNIC - OD STRONY ELEWACJI			
13 d.5	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		55 * 6	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
14 d.5	kalk. własna	Usunięcie paska ocieplenia ze styropianu w celu wklejenia taśmy paroprzepuszczalnej wokół ościeży okiennych	m		
		poz.11	m	139,420	
				RAZEM	139,420
15 d.5	KNR 0-17 2610-05 analiza indywidualna	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża BEZ wykonania wyprawy elewacyjnej	m2		
		poz.14 * 0,08	m2	11,154	
				RAZEM	11,154
6		DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH			
16 d.6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		$11 * (2,05 + 0,10) + 7 * (1,48 + 0,10) + 1 * (1,48 + 0,10) + 1 * (1,18 + 0,10)$	m	37,570	
				RAZEM	37,570
17 d.6	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł (ponowny montaż istniejących parapetów)	szt.		
		11 + 7	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
18 d.6	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł (ponowny montaż istniejących parapetów)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH			
19 d.7	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników z płytek ceramicznych	m		
		poz.16 + 4 * (0,80 + 0,10)	m	41,170	
				RAZEM	41,170
20 d.7	KNNR 2 0505-01 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy tłoczonej WG. OPISU ZAMÓWIENIA o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		poz.19 * 0,25	m2	10,293	
				RAZEM	10,293
21 d.7	analiza indywidualna	Zakończenia parapetów blaszanych (boczki aluminiowe)	kpl.		
		11 + 7 + 1 + 1 + 4	kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000