
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku leśniczówki w miejscowości Kosobudz 23, gmina Łagów

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bytnica

ADRES INWESTORA: Bytnica 160, 66-230 Bytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Norbert Chodynicki

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont ogrodzenia leśniczówki wraz z bramą			
1.1		Demontaż ogrodzenia			
1 d.1.1	KNR 4-04 0901-04 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m		
		30,65	m	30,650	
				RAZEM	30,650
2 d.1.1	KNR 4-04 0901-04 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie bram	m		
		4,2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
1.2		Remont słupków ogrodzenia			
3 d.1.2	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		14 * 0,08 * 1 + 3 * 0,1 * 1	m2	1,420	
				RAZEM	1,420
4 d.1.2	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.3	m2	1,420	
				RAZEM	1,420
5 d.1.2	KNR 7-12 0201-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.3	m2	1,420	
				RAZEM	1,420
6 d.1.2	KNR 0-25 0202-01 analogia	Malowanie pędzlem lub wałkiem blachy okalającej daszek nad wejściem	m2		
		poz.3	m2	1,420	
				RAZEM	1,420
1.3		Montaż nowego ogrodzenia			
7 d.1.3	KNR 4-04 0901-02 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m		
		14 * 1 + 3 * 1	m	17,000	
				RAZEM	17,000
8 d.1.3	KNR 4-04 0901-03 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m		
		30,65	m	30,650	
				RAZEM	30,650
9 d.1.3	KNR 4-04 0901-01 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wzmocnienie ogrodzenia na słupkach kantówkami 3x6cm	m		
		30,65 * 2	m	61,300	
				RAZEM	61,300
10 d.1.3	KNR 2 1106-01 analogia	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką	m2		
		4,2 * 1,45	m2	6,090	
				RAZEM	6,090
11 d.1.3	KNR 2-25 0316-01 analogia	Furtki wejściowe z łat niestruganych ze słupkami drewnianymi - budowa	m2		
		1 * 1,45	m2	1,450	
				RAZEM	1,450
12 d.1.3	KNR 2-02 1506-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni zewnętrznych - drewna	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16 * 30,65 * 1,0 * 2 * 0,09	m2	88,272	
				RAZEM	88,272
2		Roboty towarzyszące			
13 d.2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		480 * 1,0 * 0,09 * 0,02	m3	0,864	
				RAZEM	0,864
14 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki (słupki drewniane, kantówki)	m3		
		poz. 13	m3	0,864	
				RAZEM	0,864