

Lp.	pomieszczenie wymagane	ilość	powierzchnia wymagana		powierzchnia projektowana minimalna	uwagi [wymaga projektowania/jest+powierzchnia]
<b>KP PSP w GNIEŹNIE - kategoria III</b>						
1	gabinet komendanta	1	30	30	25	wymaga projektowania - zmieścić do 25 m
2	gabinet zastępcy komendanta	1	25	25	20	wymaga projektowania - zmieścić do 20 m
3	sekretariat z zapleczem	1	35	35	30	wymaga projektowania - zmieścić do 30 m, uwzględnić miejsce na centralną drukarkę dostępną z korytarza
4	węzeł sanitarny	1	10	10	10	wymaga projektowania
5	sala odpraw z zapleczem socjalnym	1	40	40	55	wymaga projektowania - I piętro wieży
6	pokoje biurowe	7	18	126	126	wymaga projektowania
7	zaplecze socjalne	1	12	12	17	wymaga projektowania - łącznie z zapleczem socjalnym
8	pomieszczenie gospodarcze	1	5	5		
9	szatnia	1	26	26	30	wymaga projektowania - II piętro wieża
10	magazyn logistyczny	2	15	30	0	2 sq [pow. 15 m <sup>2</sup> ] II piętro wieża + piwnica
11	węzeł sanitarny męski	1	20	20	30	wymaga projektowania - należy podzielić równo węzły sanitarne damskie i męskie + dla niepełnosprawnych (równa liczba kobiet i mężczyzn w biurze)
12	węzeł sanitarny damski	1	7	7		
13	wc dla niepełnosprawnych	1	7	7		
14	moduł stanowiska kierowania	1	50	50	0	jest - pow. łączna 58 m <sup>2</sup> + sala operacyjna 132 m <sup>2</sup>
15	serwerownia	1	15	15	0	jest - pow. 13,5 m <sup>2</sup>
16	archiwum	1	30	30	15	1 jest [pow. 15 m <sup>2</sup> ] 1 wymaga projektowania - parter wieża
17	pom. emeryci/związki zawodowe	1	20	20	0	jest [pow. 10 m <sup>2</sup> ] w biurowcu na tyłach placu wewnętrznego
18	ciągi komunikacyjne w tym klatka schodowa przeszkolona z wiatrolapem i pomieszczeniem do obsługi interesantów niepełnosprawnych	1	140	140	80	wymagają częściowego projektowania
<b>JRG w GNIEŹNIE - kategoria II</b>						
19	stanowisko garażowe	12	55	660	220	są 3 stanowiska [pow. 165 m <sup>2</sup> ], wymagane do zaprojektowania 4 stanowiska
20	stanowisko garażowe na samochody o DMC do 3,5 T	6	30	180	90	są 3 stanowiska [pow. 90 m <sup>2</sup> ], wymagane do zaprojektowania 3 stanowiska
21	stanowisko do mycia pojazdów	1	80	80	80	wymaga projektowania
22	warsztat naprawczy	1	50	50	0	jest [pow. 102,5 m <sup>2</sup> ] bud. warsztatowy
23	stacja obsługi ODO	1	50	50	0	jest [pow. 21 m <sup>2</sup> ] obok bud. Warsztatowego
24	magazyn sprzętu pożarniczego	2	25	50	0	jest [pow. 28 m <sup>2</sup> ] ostatnie pomieszczenie w warsztacie
25	magazyn środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów	1	35	35	0	jest [pow. 34,5 m <sup>2</sup> ] bud. Warsztatowy
26	magazyn logistyczny	3	15	45	0	jest [pow. 21 m <sup>2</sup> + 14 m <sup>2</sup> + 8,5 m <sup>2</sup> + 30 m <sup>2</sup> ] OLIOC + mag. 1, 2 i 3 w piwnicy wieża
27	magazyn techniczny	3	20	60	0	jest [pow. 76 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup> ] I piętro biurowiec + mag w warsztacie+ 2, magazyny w garażu JRG nowym
28	magazyn paliw i smarów	1	10	10	0	jest [pow. 10 m <sup>2</sup> ] w warsztacie
29	pomieszczenie techniczne przyłączy	3	10	30	0	jest [pow. 40 m <sup>2</sup> ] piwnica wieża
30	kotłownia/węzeł	1	30	30		

31	<i>moduł brudny-czysty: pomieszczenie do mycia i deynfekcji, pralnia i suszarnia, łazienka z WC, korytarz, szatnia brudna</i>	1	100	100	80	<i>jest [pow. 51,5 m<sup>2</sup>] parter wieża wymaga projektowania w zakresie 3 szatni brudnej w obrębie łącznika dla zmian + 1 szatni dla systemu codziennego i SKKP</i>
32	<i>sala szkoleniowa</i>	1	80	80		<i>jest [pow. 50 m<sup>2</sup> + 132 m<sup>2</sup>] sala szkoleniowa na JRG + sala im. M. Wegnera</i>
33	pomieszczenie do podgrzewania posiłków	1	60	60		wymaga projektowania
34	<i>szatnia czysta</i>	3	35	105		<i>jest [pow. 3 x 10 m<sup>2</sup>] w pokojach sypialnianych</i>
35	<i>pomieszczenie do ćwiczeń fizycznych</i>	1	50	50	50	wymaga projektowania (planowane w miejscu ukrycia)
36	pomieszczenie wielofunkcyjne z pom. gospodarczym / magazynem podręcznym	1	----	40	40	wymaga projektowania
38	<i>węzeł sanitarny męski</i>	1	35	35	0	<i>jest [pow. 2 x 28 m<sup>2</sup> = 56 m<sup>2</sup>] JRG</i>
39	węzeł sanitarny damski	1	7	7	20	<i>3 szt. III piętro wieża wymaga projektowania pokój dla kobiet JRG wraz z węzłem sanitarnym</i>
40	<i>pokoje do dodatkowego zakwaterowania z węzłem sanitarnym - pokój dla kobiet JRG</i>	2	20	40		
41	<i>pokoje do wypoczynku</i>	6	24	144	0	<i>jest [pow. 3 x 43,5 m<sup>2</sup> = 130,5 m<sup>2</sup>] sypialnie na JRG</i>
42	pokój dowódcy zmiany	1	15	15	15	wymaga projektowania
43	pokój dowódcy JRG	1	15	15	20	wymaga projektowania - jeden pokój dowódcy i zastępcy JRG
44	pokój zastępcy d-cy JRG	1	15	15		
45	ześlizg	1	3	3	3	wymaga projektowania
46	podoficer dyżurny	1	10	10	0	nie planuje się projektowania
47	<i>ciągi komunikacyjne</i>	1	240	240	50	<i>jest 41 m<sup>2</sup> wymagają częściowemu projektowania</i>
			<b>SUMA</b>	<b>2867</b>	<b>956</b>	