

Budynek zaplecza technicznego Ośrodka Rehabilitacji

Budowa : Budynek zaplecza technicznego Ośrodka Rehabilitacji

Obiekt : Zaplecze techniczne ośrodka rehabilitacji

Adres : Poczopek, dz. nr 816

KOSZTORYS INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
I		ROBOTY BUDOWLANE				
I.a		Posadowienie				
1	B-90	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	50,70	m2		
2	B-90	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km- 80%- wywóz ziemi z wykopu	15,21	m3		
3	B-90	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II- mnożnik 18	15,21	m3		
4	B-90.1	Podkłady na podłożu gruntowym, wykonane z ubitych materiałów sypkich: pospółki	5,07	m3		
5	B-90	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	5,07	m3		
6	B-90.1	Wierńce monolityczne na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm	1,90	m3		
7	B-90.1	Fundamenty ścianowo-rampowe - płyta dolna	7,60	m3		
8	B-90.1	Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm	0,03	t		
9	B-90.1	Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm	0,20	t		
10	B-30.3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa	44,47	m2		
11	B-30.3	Izolowanie masą bitumiczną powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych - druga warstwa	44,47	m2		
12		Dostawa i montaż kontenera 245*600	3,00	kpl		
13		Utylizacja materiałów z rozbiórki	1,00	kpl		
I.b		Roboty wewnętrzne				
I.b.1	B-00.1	Rozbiórki				
14	B-00.1	Wycięcie poszycia ścian kontenera o gr. 8 cm	44,24	m2		
15	B-00.1	Przecinanie poprzeczne palnikiem słupków z profili walcowanych- przyjęto rozstaw 1.2m	12,00	szt		
16	B-00.1	Wycięcie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach	11,10	m		
17	B-00.1	Demontaż okien i drzwi ze ścian	4,75	m		
18	B-00.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	45,46	m2		
I.b.2		Prace wykończeniowe				
19	B-10	Obsadzenie ościeżnic w ścianach - istniejące	3,00	szt		
20	B-10	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,	3,00	szt		
21	B-10	Naprawy obróbek blacharskich przez wycięcie zniszczonej blachy i wstawienie łat o powierzchni do 0,25 m2	6,00	szt		
22	B-30.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD - pojedynczych, mocowanych do podłoża	41,69	m2		
23	B-30.1	Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	5,70	m2		
24	B-30.1	Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych z taśmą ołowianą o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	3,60	m2		

Budynek zaplecza technicznego Ośrodka Rehabilitacji

I. ROBOTY BUDOWLANE

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
25		Dostawa i montaż drzwi przesuwanych zabezpieczonych taśmą ołowianą	1,00	kpl		
26	B-40.4	Podkład samopoziomujący zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie, normalnie wiążący o grubości 3 mm	41,69	m2		
27	B-40.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, układane na klej	41,69	m2		
28	B-40.4	Listwy przyściennie do posadzek, wys. 10 cm, z polichlorku winylu klejone	2,14	m		
29	B-40.4	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, układane na klej	56,92	m2		
30	B-20	Malowanie suchych tynków dwukrotnie, z gruntowaniem, farbą emulsyjną: winacetową białą	41,69	m2		
31	B-20	Malowanie dwukrotnie farbą ftalową płyt pilśniowych twardych	26,73	m2		
I.c		Roboty zewnętrzne				
32	B-10	Naprawy poszycia ścian przy zastosowaniu obróbek blacharskich i wstawienie łat o powierzchni do 0,25 m2	3,00	szt		
33	B-50.1	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyczonej, o rozpiętości: 7,5 m	54,50	m2		
34	B-50.1	Ołaczenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 63 mm - rozstaw łat: do 38 cm	54,50	m2		
35		Pokrycia dachowe z blachy dachówkopodobnej - /folia wiatroizolacyjna 0,2mm/	54,50	m2		
36		Obróbki blacharskie z blachy dachówkopodobnej - wiatrownice boczne	21,84	m		
37		Obróbki blacharskie z blachy dachówkopodobnej - blachy okapowe i kalenicowe	23,16	m		
38		Dostawa i montaż wentryzaków dachowych - średnica 150 mm	3,00	szt		
39		Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych blachą, z blachy powlekanej płaskiej	3,00	szt		
40	B-80.3	Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 10,0 cm	7,72	m		
41	B-80.3	Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm	3,40	m		
42		J jednostronne obicie szkieletu ścianki deskami szalówkowymi o grubości: 25 mm z obsadzeniem kratek wentylacyjnych	20,07	m2		
43	B-20	Malowanie farbami poliwinylowymi drewna : dwukrotne, z przygotowaniem powierzchni	20,07	m2		
44	B-20	Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	67,02	m2		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budynek zaplecza technicznego Ośrodka Rehabilitacji

Obiekt : Zaplecze techniczne ośrodka rehabilitacji

Adres : Poczopek, dz. nr 816

Budynek zaplecza technicznego Ośrodka Rehabilitacji

Inwestor : Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku

Adres : Poczopek 6D, 16-113 Szudziałowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :