

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nadproży w budynkach garażowych Obwodu Drogowego w Łatkowie

Lp.	Podstawa	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość
1	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²	6,125		
2	kalkulacja własna	Wzmocnienie nadproża płaskownikiem 60x60x5 dwustronne; wykonanie 4 otworów w płaskownikach z każdej ze stron; przewiercenie nadproża wiertłem 6; montaż szpilek i skręcenie płaskowników śrubami wraz z podkładkami; do tego obróbka i roboty towarzyszące	kpl.	1,00		
x		x	Razem netto:			
x		x	VAT (23%):			
x		x	Razem brutto:			

_____ dnia __ __ 2025r

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)