



Przekrój w osi "G" - Widok "A" (Sc1:50)

SCHEMAT MONTAŻOWY VII

1:11

UWAGA:

Projekt podtorza kolejowego oraz elementów infrastruktury kolejowej nie wchodzi w zakres tego opracowanie oraz powinien być uzgodniony z odpowiednimi organami przed rozpoczęciem prac budowlanych.

W przypadku stwierdzenia kolizji poszczególnych elementów konstrukcyjnych z elementami infrastruktury kolejowej należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem konstrukcji.

UWAGA:

- 1) TOLERANCJA USTAWIENIA KOTEW W POZIOME ± 10 mm,
- 2) WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM ŁĄCZNIKÓW,
- 3) SPOSÓB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
- 4) KOTWY OSADZAĆ W TEMPERATURZE POWYŻEJ -5°C ,
- 5) OTWORY I PRZEBICIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I SANITARNYM,
- 6) ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
- 7) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU/PRODUKCJI ELEMENTÓW STAŁOWYCH (ZWŁASZCZA RYGŁY ŚCIENNYCH) NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PODANE WYMIARY W NATURZE (W PRZYPADKU DUŻYCH ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM).

| | | | |
|---|---|---------------|-----------------------|
|  "ATM" Krzysztof Mikloszewicz – usługi budowlane ul.Składowa 12 lok. 107, 15–399 Białystok tel. 85 742 40 08 wew.20, atmprojekty@interia.pl | | | |
| projekt: | ZESPÓŁ BUDYNKÓW DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI FITOSANITARNEJ DZIAŁKA NR GEOD. 271/6 W KUŹNICY | | |
| branża: | KONSTRUKCJA | data: | 12.08.2021 |
| nr rys. | Ks-72 | rysunek: | SCHEMAT MONTAŻOWY VII |
| opracował: | mgr inż. M. Maliszewski | nr uprawnień: | PDL/0008/PWBkb/17 |
| sprowadził: | mgr inż. H. Maliszewska | nr uprawnień: | Bf 16/81 |
| współpraca: | | nr uprawnień: | |