



1:10



- 1) TOLERANCJA USTAWIENIA KOTEW W POZIOMIE ± 10 mm,
- 2) WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM ŁĄCZNIKÓW,

- 3) SPOSÓB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
- 4) KOTWY OSADZAĆ W TEMPERATURZE POWYŻE -5° C,
- 5) OTWORY I PRZEBIECIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I SANITARNYM,
- 6) ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
- 7) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU/PRODUKCJI ELEMENTÓW STALOWYCH (ZNAJSZCZA RYGŁY ŚCIENNYCH) NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PODANE WYMIARY W NATURZE (W PRZYPADKU DUŻYCH ROZMIERNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOŻNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM).
- 8) NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI OFEROWANY PRZEZ SPECJALISTYCZNE FIRMY, POSIADAJĄCY STOSOWNE ATYSTY I CERTYFIKATY.
- 9) SPOSÓB MOCOWANIA SŁUPKÓW DO ROZPIĘCIA LINEK ZABEZPIECZAJĄCYCH ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ WYBRANEGO PRODUCENTA.



 <p>"ATM" Krzysztof Mikloszewicz – usługi budowlane ul. Skłodowska 12 lok. 107, 15-399 Białystok tel. 85 742 40 08 wew.20, atmprojekt@interia.pl</p>			
<p>projekt:</p> <p>ZESPÓŁ BUDYNKÓW DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI FITOSANITARNEJ</p> <p>DZIAŁKA NR GEOD. 271/6 W KUŹNICY</p>			
<p>branża:</p> <p>KONSTRUKCJA</p>		<p>data:</p> <p>12.08.2021</p>	
<p>nr rys.:</p> <p>Kt-4</p>	<p>rysunek:</p> <p>RZUT DACHU I</p>	<p>skala:</p> <p>1:10</p>	
<p>opracował:</p> <p>mgr inż. M. Maliszewski</p>		<p>nr uprawnień:</p> <p>PDL/0008/PMBKb/17</p>	
<p>sporządził:</p> <p>mgr inż. H. Maliszewska</p>		<p>nr uprawnień:</p> <p>B1 16/81</p>	
<p>współpraca:</p>		<p>nr uprawnień:</p> <p>podpis:</p>	