1.5	KLATKA SCHODOWA
24,59m²	POS. BET.

1.2	MAGAZYN
27,85m²	POS. BET.

1.3	MAGAZYN
27,85m²	POS. BET.

1.4	KOMUNIKACJA
35,66m²	POS. BET.

1.6	WC
4,76m²	GRES

1.1	MAGAZYN
126,19m²	POS. BET.

TARAS
92,90m² TARAS WENTYLOWANY

Ściana EI120

Ściana EI120

Ściana EI120

Ściana EI120

W1 - PION DN50

W1 - PION 18x1,0

Hydrant wewnętrzny HP52 z zaworem hydrantowym DN52, z wężem płaskoskładanym o długości L=20m, prądownica z dyszą Ø12mm; umieszczony w szafce hydrantowej naścienne

Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW,230V, 15,2A KOSPEL

DRABINA STALOWA OCYNKOWANA NA DACH Z PĘKIEM Ø 700 Z BLOKADA WEJŚCIA DO KOSZA NP. CRYNOLINE SYMBOL C53062

WIEŻA DO ĆWICZEŃ 12,50m WYSOKOŚCI

ZADASZENIE

granica działki

granica działki

733/103 granica działki

733/103 733/76

741/1

741/1

733/77

741/1

3186/2

h=3,0m

h=3,0m

h=3,0m

h=3,0m

+2,70

+5,40

+ 6,96

+ 5,86

+5,85

+5,85

+ 5,72

+ 5,66

2%

5,3

60

UWAGA!!
Projektowana instalacja wody sanitarnej została zaprojektowana z rur PP. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, - podtynkową prowadzić w izolacji ThermaCompact gr.6-13mm.
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, - natynkową prowadzić w izolacji ThermaWool - dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm,gr 20mm;przewody o śr. 22 do 35 o gr.30mm, przewody o śr. wewnętrznej powyżej 35mm - grubość izolacji równa średnicy zewnętrznej rury. Na poszczególnych odejściach należy zamontować zawory kulowe (kołnierzowe) odcinające PN16.
Rury inst. wody p.poż zaizolować otulinąThermaEco FRZ gr. 13 mm firmy Thermaflex.
Rozstaw podwieszeń rurociągów dla średnic:
- od średnicy DN40 do średnicy DN65 co 2,0mb
- od średnicy DN15 do średnicy DN32 co 1,5mb
Podpory ślizgowe - systemowe np.MEFA. Punkty stałe wg. rozmieszczenia na rysunkach. Rzędnę wysokości prowadzenia rurociągów zweryfikować bezpośrednio na montażu w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem ognioodpornym równej odporności ogniowej danej przegrody.
Na przegrodach wydzielania pożarowego przy przejściach instalacji o średnicy większej niż 40mm stosować przepusty instalacyjne o odporności ogniowej 120min. - zaprawa PROMASTOP MG III z masą PROMASTOP Coating wg aprobaty ITB nr AT-15-5730/2002 i AT-3656/2007

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m²]
1.1	MAGAZYN	BETON	126,19
1.2	MAGAZYN	BETON	27,85
1.3	MAGAZYN	BETON	27,85
1.4	KOMUNIKACJA	BETON	35,66
1.5	KLATKA SCHODOWA	BETON	24,59
1.6	WC	GRES	4,76
1.7	TARAS	GRES	222,90
		RAZEM:	469.80

LEGENDA:

- proj. instalacja wody p.poż (rury ocynkowane woda sanitarna/ zacisk)
- proj. instalacja wody sanitarnej cieptej,zimnej, cyrkulacyjnej (rury zaciskowe woda sanitarna)
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej podposadzkowa (rury PVC)
- proj. instalacja kan. sanitarnej bruzdy (rury PVC)
- proj. wentylacja pomocnicza (rury PVC)
- proj. kan. sanitarna podstropowa (rury PVC)
- proj. kan. sanitarna technologiczna (rury PE)

JK PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
37-403 Jastkowice
ul. Wałowa 9
tel/fax:15-642-5650
tel kom: 601 292 790
e-mail:jkprojekt@interia.eu

Obiekt:
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA O CZĘŚĆ MAGAZYNOWO-GARAŻOWĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ ENERGETYCZNEJ, WODNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ

Adres: JEDN. EWID. 181801_1 STALOWA WOLA
OBRĘB: 0003 CENTRUM
DZIAŁKA NR 741/1,3186/2

Inwestor: KOMENDANT POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STALOWEJ WOLI
AL. JANA PAWŁA II 27, 37-450 STALOWA WOLA

Funkcja	Imie Nazwisko	Nr. i specjalność uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ ŻAK	PDK/0223/PWOS/16 instalacji sanitarnych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KUPIEC	PDK/0220/PWOS/16 instalacji sanitarnych	

Branża: SANITARNA
Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Skala: 1:100
Data projektu: 10.2025
Rys. nr: WOD-2

Nazwa rysunku
Instalacja wody sanitarnej - rzut piętra.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy JKPROJEKT w Jastkowicach